

KOSZTORYS OFERTOWY

**ZADANIE 1: Remont chodnika w ci ęgu drogi wojewódzkiej nr 648
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
w miejscowo ści Przytuły od km 47+344 do km 47+660 SP.**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Cena jednostko-wa	Warto
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.				
	D.01.01.00.00	Roboty pomiarowe.				
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,316		
	D 03.00.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO.				
	D.03.02.00.00.00	KANALIZACJA DESZCZOWA.				
2	D 03.02.01.23.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o rednicy 20cm.	m	3,00		
3	D 03.02.01.41.01	Wykonanie studzienek ciekowych o rednicy 50cm z osadnikiem i wpustem ulicznym klasy D-400 na zamek.	szt.	1,00		
4	D 03.07.01.11.01	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o rednicy do 40cm, grubo namużu do 50% rednicy przepustu.	m	15,00		
	D 04.00.00.00.00	PODBUDOWY.				
	D.04.01.00.00.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZG SZCZANIEM PODŲO A.				
5	D 04.01.01.11.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zag szczaniem podŲo a na caŲej szeroko ci chodnika w gruntach kat. II-IV, gŲ b. koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.	m2	365,40		
6	D 04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zag szczaniem podŲo a w gruntach kat. II-IV, gŲ b. koryta 30cm z odwiezieniem urobku.	m2	77,00		
	D.04.04.00.00	PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.				
7	D.04.04.01.22.01	Wykonanie podbudowy w konstrukcji chodnika z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5, warstwa gŲrna, grubo warstwy 10cm.	m2	365,40		
8	D.04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa Ųamanego, warstwa gŲrna, frakcji 0/31,5, grubo warstwy 20cm.	m2	77,00		
	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE.				
	D.05.03.23.00	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.				
9	D 05.03.23.15.04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubo ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wyp. piaskiem.	m2	88,00		
	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKO CZENIOWE.				
	D.06.04.00.00	ROWY.				
10	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowŲw z namuŲu (grubo namuŲu 20cm-40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu.	m	200,00		
	D 08.00.00.00	ELEMENTY ULIC.				
	D.08.01.01.00	KRAW NIKI BETONOWE.				
11	D 08.01.01.12.04	Ustawienie kraw nikŲw betonowych o wymiarach 20x30 wraz z wykonaniem Ųawy z oporem z betonu C12/15 (B15).	m	316,00		
	D.08.02.02.00	CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.				
12	D 08.02.02.11.03	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeŲnione piaskiem.	m2	354,40		
	D.08.03.00.00	OBRZE A.				
13	D 08.03.01.12.04	Ustawienie obrze y betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeŲnione zapraw cementow .	m	317,40		
	D.08.05.00.00	CIEKI ULICZNE.				
14	D 08.05.05.12.01	UŲo enie cieku podchodnikowego z pŲŲt chodnikowych o wym. 50x50x7cm na kraw nikach drogowych.	m	7,00		
15	D 08.05.06.12.01	UŲo enie ciekŲw z betonowej kostki brukowej grubo ci 8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeŲnione zapraw cementow .	m2	63,20		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
16	Analiza wŲasna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
17	Analiza wŲasna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		

Razem:

Podatek VAT 23%

Ogólne:

[illegible]

dn. ã ã ã ã

À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)