

PRZEDMIAR ROBÓT

**Zadanie 2: Oczyszczenie rowów i naprawa przepustów pod zjazdami
w cięgu drogi wojewódzkiej nr 648
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
w miejscowości Przytuły od km 47+270 do km 47+340SP i od km 47+270 do 47+430SL.**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
	D 03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO.			
	D.03.07.00.00	CZYSZCZENIE URZ DZE ODWADNIAJ CYCH.			
1	D 03.07.01.13.01	Czyszczenie przepustów pod drog , rury o rednicy 80cm, grubo namułu do 50% red. przepustu.	m		
		11,00m		11,00	
		RAZEM			11,00
	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE.			
	D.05.01.00.00	NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH.			
2	D 05.01.03.23.01	Wykonanie nawierzchni wirowych, warstwa górna, grubo warstwy 16cm.	m2		
		5,00*(6,00+5,00+4,00+5,00)		100,00	
		RAZEM			100,00
	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKO CZENIOWE.			
	D.06.01.00.00	SKARPY, ROWY, CIEKI.			
3	D 06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubo ci 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zapraw cementow .	m2		
		2,00m*8+((0+2*3,14*1,50)/2)*0,25*2,00*4+5,00*5,00+1,00*2,00*4+(0,80+2,00)*0,5*2,00*2		64,02	
		RAZEM			64,02
	D.06.02.00.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW.			
4	D 06.02.01.11.02	Ułoż enie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o rednicy 40cm pod zjazdami.	m		
		9,00+6,00+6,00+6,00		27,00	
		RAZEM			27,00
	D.06.04.00.00	ROWY.			
5	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namulu (grubo namułu 20cm-40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu.	m		
		160m-(9,00+6,00+6,00)+70m-(6,00)		203,00	
		RAZEM			203,00

Wykonano dnia 21.04.2017r.

Sporządził

Akceptował