

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE 2: Oczyszczenie rowów i naprawa przepustów pod zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Przytuły od km 47+270 do km 47+340SP i od km 47+270 do 47+430SL

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D 03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D.03.07.00.00	CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH				
1	D 03.07.01.13.01	Czyszczenie przepustów pod drogą, rury o średnicy 80cm, grubość namułu do 50% śred. przepustu.	m	11,00		
	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.01.00.00	NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH				
2	D 05.01.03.23.01	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy 16cm.	m2	100,00		
	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.00.00	SKARPY, ROWY, ŚCIEKI				
3	D 06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	64,02		
	D.06.02.00.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWÓW				
4	D 06.02.01.11.02	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm pod zjazdami.	m	27,00		
	D.06.04.00.00	ROWY				
5	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu (grubość namułu 20cm-40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu.	m	203,00		

Razem:	
Podatek VAT 23%	
Ogółem:	

słownie:

Data.....

.....
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy