

KOSZTORYS OFERTOWY						
Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 21+800 do km 23+200 dł. 1400,00 m						
Lp	Pozycja SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jedno-stkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	ROBOTY POMIAROWE				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	1,400		
	D.01.02.01	KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW				
2	D.01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 3000/ha	ha	0,09		
	D.01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość nawierzchni do 10cm	m2	700,00		
	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY				
4	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm	m3	430,50		
	D.04.00.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
5	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. Koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.	m2	865,50		
6	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	2 211,36		
	D.04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
7	D.04.03.00	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	7 000,00		
8	D.04.03.00	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie	m2	17 247,36		
	D.04.04.02	PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
9	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm	m2	2 211,36		
	D.04.07.01	PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO				
10	D.04.07.01	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	2 590,00		
	D.04.08.01	WYRÓWNANIE PODBUDOWY				
11	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P na KR3, grub. warstwy 0-8cm, średnio 4cm	t	862,40		
	D.05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.01.03	NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH				
12	D.05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy 16cm	m2	865,50		
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
13	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	8 512,00		
14	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm.	m2	111,36		
15	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	8 595,36		
16	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia grubość warstwy 3cm z odwiezieniem urobku	m2	4 984,00		
	D.06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWÓW				
17	D.06.01.01	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	67,20		
18	D.06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm pod zjazdami	m	219,00		
	D.06.03.02	ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY				
19	D.06.03.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	279,27		
	D.06.04.01	ROWY				
20	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu (grubość namułu 40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu	m	2 581,00		
	D.07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
21	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odbłaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie ciągłe	m2	264,24		
22	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odbłaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie przerywane	m2	146,96		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
23	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
24	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
				Razem		
				Podatek VAT 23%		
				Ogółem		

Sporządził:

Akceptował: