


PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ DROGI Nr 648

Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły  
na odcinku od km 19+448 do km 19+510  
skala 1:50



3
nawierzchnia z kostki betonowej szarej - 6cm
podsyпка piaskowa - 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - 15cm

1
Projektowana wa-wa ścierna szer. 7,50m z MMA AC11S gr. 4 cm dla KR3
Projektowana wa-wa wiążąca szer. 7,58m z MMA AC16W gr. 4 cm dla KR3
Projektowana wa-wa wyrównawcza z MMA AC16W gr. 5r. 4 cm dla KR3
Stara nawierzchnia bitumiczna szer. 5m
Istniejąca podbudowa kruszywowa

2
Projektowana wa-wa ścierna z MMA AC11S gr. 4 cm dla KR3
Projektowana wa-wa wiążąca z MMA AC16W gr. 4 cm dla KR3
Projektowana wa-wa podbudowy z MMA AC16P gr. 6 cm dla KR3
Projektowana wa-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Grunt rodzimy Is=1,00

