

# PRZEDMIAR ROBÓT

**ZADANIE 2: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647**  
**Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski**  
**w miejscowości Chmielewo od km 45+028 do km 45+329 SP.**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
	<b>D 04.00.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY.</b>			
	<b>D.04.01.00.00.00</b>	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</b>			
1	D 04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm z odwiezieniem urobku.	m2		
		6,0*2,0+2*0,5*1,3*1,3		13,69	
		RAZEM			13,69
	<b>D.04.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.</b>			
2	D.04.04.01.23.01	Wykonanie podbudowy w konstrukcji chodnika z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm.	m2		
		((6,20+77,00)*1,5-0,5*1,3*1,3)+((70,20+5,80)*1,8-0,5*1,3*1,3)+(5,8+124,20)*1,8		493,91	
		RAZEM			493,91
	<b>D.04.06.02.00</b>	<b>PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO</b>			
3	D 04.06.02.13.02	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu cementowego C12/15, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2		
		zjazd w ciągu chodnika: 6,0*2,0+2*0,5*1,3*1,3		13,69	
		RAZEM			13,69
	<b>D 05.00.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE.</b>			
	<b>D.05.03.23.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</b>			
4	D 05.03.23.15.04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wyp. piaskiem.	m2		
		6,0*2,0+2*0,5*1,3*1,3		13,69	
		RAZEM			13,69
	<b>D 06.00.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.</b>			
	<b>D.06.03.00.00</b>	<b>ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY</b>			
5	D 06.03.02.11.01	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m		
		(291,5-6)*0,5*0,12		17,13	
		RAZEM			17,13
	<b>D.06.04.00.00</b>	<b>ROWY.</b>			
6	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu ( grubość namułu 20cm-40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu.	m		
		50		50,00	
		RAZEM			50,00
	<b>D 08.00.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC.</b>			
	<b>D.08.01.01.00</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE.</b>			
7	D 08.01.01.13.01 przez analogię	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25cm na ławie betonowej z oporem C12/15 (B15)	m		
		6,0		6,00	
		RAZEM			6,00
	<b>D.08.02.02.00</b>	<b>CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.</b>			
8	D 08.02.02.11.03	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2		
		((6,2+77)*1,5-0,5*1,3*1,3)+((70,2+5,8)*1,8-0,5*1,3*1,3)+(5,8+124,2)*1,8		493,91	
		RAZEM			493,91
	<b>D.08.03.00.00</b>	<b>OBRZEŻA.</b>			
9	D 08.03.01.12.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m		
		1,5+83,2+1,2+76,0+1,8+1,8+130+1,8		297,30	
		RAZEM			297,30
	<b>D.08.05.00.00</b>	<b>ŚCIEKI ULICZNE.</b>			
10	D 08.05.05.12.01	Ułożenie ścieku podchodnikowego z płyt chodnikowych o wym. 50x50x7cm na krawężnikach drogowych.	m		
		2*2,0		4,00	
		RAZEM			4,00

Łomża, 01.03.2018r.

Sporządził:

Akceptował: