KOSZTORYS OFERTOWY- załącznik nr 1 do oferty

Naprawa nawierzchni i chodnika drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- droga 66 w km 0+534 do km 0+558 (chodnik) i w km 0+534 do km 1+034 (nawierzchnia)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,500		
2	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV głęb. koryta 10 cm	m2	38,40		
3	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m2	2000,00		
4	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	2000,00		
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy 10 cm	m2	38,40		
6	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2000,00		
7	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm.	m2	2000,00		
8	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączenia istniejącej i nowej nawierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2	500,00		
9	Ustawienie krawężników betonowych o wym 20x30 na ławie z oporem z betonu C 12/15	m	24,00		
10	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	38,40		
11	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	24,00		
		Suma netto:			
		Podatek VAT 23%			
		Wartość robót z podatkiem VAT:			

słownie: é

é é é é é é é é é .....
pieczęć i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Data: