

PRZEDMIAR

*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi
i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany(km 41+650)*

(CPV 45314000-1) Przebudowa kolizji teletechnicznych

Lp.	Numer Specyfik. Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D-01.03.04	PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII MIEDZIANYCH		
		demontaż linii kablowej	m	4697,0
		demontaż linii napowietrznej	m	320,0
		montaż linii kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8	m	2962,0
		przełożenie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8	m	387,0
		montaż linii kablowej XzTKMXpw 25x4x0,8	m	227,0
		przełożenie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8	m	60,0
		montaż linii kablowej XzTKMXpw 15x4x0,8	m	155,0
		montaż linii kablowej XzTKMXpw 10x4x0,8	m	879,0
		montaż linii kablowej XzTKMXpw 5x4x0,8	m	218,0
		montaż linii kablowej XzTKMXpw 2x2x0,8	m	970,0
		montaż złącza przelotowego	szt	37,0
		montaż złącza rozgałęźnego	szt	4,0
		demontaż słupa	szt	6,0
		budowa słupa ŻN-9	szt	5,0
		budowa uziomu	szt	3,0
		Ułożenie pod drogą rury wykopie RHDPEp 110/6,3	m	907,5
		Ułożenie pod drogą rury wykopie A58PS	m	10,5
		budowa słupka 50p	szt	1,0
2	D-01.03.04	PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII ŚWIATŁOWODOWYCH		
		Ręczne odkopanie linii światłowodowej XOTKtd 6J w ziemi	m	3515,3
		Ręczne przełożenie linii światłowodowej XOTKtd 6J wykop w ziemi	m	3522,3
		Ręczne odkopanie linii światłowodowej XOTKtd 12J w ziemi	m	687,2
		Ręczne przełożenie linii światłowodowej XOTKtd 12J w ziemi	m	581,0
		Zabezpieczenie pod drogą rurociągu ze światłowodem rurą dwudzielną A58PS	m	535,5
		Ręczne odkopanie linii światłowodowej XOTKtd 12J pod drogą asfaltową z zagłębieniem	m	20,0
		Ściągnięcie kabla światłowodowego z najbliższego zapasu kabla i uzupełnienie rurociągu rurą dzieloną szczelną KKHR40	m	2,0
		Zabezpieczenie pod proj. wjazdem na działkę rurociągu ze światłowodem rurą dwudzielną A58PS	m	19,5
		Zabezpieczenie na skrzyżowaniu z istn. lub proj. uzbrojeniem rurociągu ze światłowodem rurą dwudzielną A58PS	m	2,0