

WYKAZ ROBÓT PRZY BUDOWIE ZATOK AUTOBUSOWYCH

DW-690 Ciechanowiec - Ostrożany

wykaz nr 12.3

Lp.	Lokalizacja [km]	strona drogi (L-P)	Roboty nawierzchniowe - zatoka					Roboty nawierzchniowe- peron		
			kostka	chudy	podbudow	grunt	kawężnik	kostka	grunt	obrzeże
			kamienna 16-18cm	beton 12-14cm	stabil. spoiwem 20 cm	stabiliz. cem.-10 cm cem.-20 cm	kamienny wtopiony 15x25 cm	betonowa 8 cm	stabiliz. cem.-10cm	beton. 8 x 30
			m2	m2	m2	m2	m	m2	m2	m
1	24+532,85	L	114,0	114,0	147,0	147/10 cm	61,0	40,0	40,0	28,0
2	24+632,85	P	114,0	114,0	147,0	147/10 cm	61,0	47,0	42,0	29,0
3	25+787,28	L	114,0	114,0	147,0	147/10 cm	61,0	40,0	40,0	28,0
4	26+184,76	P	114,0	114,0	147,0	147/20 cm	61,0	47,0	42,0	29,0
5	28+170,73	L	114,0	114,0	147,0	147/20 cm	61,0	40,0	40,0	28,0
6	28+273,56	P	114,0	114,0	147,0	147/10 cm	61,0	47,0	42,0	29,0
7	31+073,06	L	114,0	114,0	147,0	147/10 cm	61,0	40,0	40,0	28,0
8	31+173,06	P	114,0	114,0	147,0	147/10 cm	61,0	47,0	42,0	29,0
9	33+874,75	L	114,0	114,0	147,0	147/10 cm	61,0	40,0	40,0	28,0
10	34+056,57	P	114,0	114,0	147,0	147/10 cm	61,0	47,0	42,0	29,0
11	37+521,23	L	114,0	114,0	147,0	147/10 cm	61,0	40,0	40,0	28,0
12	37+622,37	P	114,0	114,0	147,0	147/20 cm	61,0	40,0	40,0	28,0
13	38+300,45	L	114,0	114,0	147,0	147/20 cm	61,0	47,0	42,0	29,0
14	38+719,99	P	114,0	114,0	147,0	147/20 cm	61,0	40,0	40,0	28,0
15	40+194,19	L	114,0	114,0	147,0	147/20 cm	61,0	47,0	42,0	29,0
16	40+294,20	P	114,0	114,0	147,0	147/20 cm	61,0	40,0	40,0	28,0
	RAZEM		1 824	1 824	2 352	1323/10cm	976	689	654	455
						1029/20cm				