

ZESTAWIENIE ROBÓT PRZY PRZEBUDOWIE URZĄDZEŃ MELIORACJI

DW-690 Ciechanowiec - Ostrożany

wykaz nr 13.3

Lp	Lokalizacja drenu do rozbiórki [km DW 690]		Strona drogi	wykop [m3]	Długość rozbiórki drenu [m]	zasypanie wykopu [m3]	zaślepienie istn.drenu [szt]	wylot drenu do rowu wg KPED02.17 [kpl]	nr działki/obręb	uwagi
	od	do								
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11
1	38+333,0	38+335,0	L	1,2	2,0	1,2	-	1	pas drog.	
2	38+483,0	38+509,0	L	15,6	26,0	15,6	1	-	-"	
3	38+525,0	38+543,0	L	11,4	19,0	11,4	1	-	-"	
4	38+557,0	38+570,0	L	8,4	14,0	8,4	1	-	-"	
5	38+573,0	38+575,0	L	4,2	7,0	4,2	1	-	-"	
6	38+590,0	-	L	3,0	5,0	3,0	1	-	-"	
7	38+605,0	-	L	3,0	5,0	3,0	1	-	-"	
8	38+621,0	-	L	3,0	5,0	3,0	1	-	-"	
9	38+621,0	-	L	3,0	5,0	3,0	1	-	-"	
10	38+649,0	-	L	3,0	5,0	3,0	1	-	-"	
11	39+847,0	-	P	3,0	5,0	3,0	1	-	-"	
12	39+887,0	39+900,0	P	9,9	16,5	9,9	1	-	-"	
				69	115	69	11	1		

uwaga: do obliczenia objętości wykopu przyjęto średnią szerokość 0.5 m i średnią głębokość 1.20 m