

wykaz nr 8.2

Wykaz robót przy budowie wpustów ściekowych

DW-690 Ciechanowiec - Ostrożany

LP	Lokalizacja wpustu(WS) [km DW 690]	Strona drogi	rzędna wpustu	rzędna wylotu przykanalika ze studni	rzędna wylotu przykanalika na skarpę	długość przykanalika [m]	długość ścieku skarpowego KPED 01.24 [m]	umocnienie wylotu (rowu) kamień polny [m2]	współrzędne wpustu (WS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
1	22+980,0	p	123,10	122,3	122,22	13,5		5,0	E=4671409.44; N=5769522.69
2	28+239,0	p	ujęty w projekcie kanalizacji deszczowej						E=4675004.26; N=5765723.55
3	33+917,7	l	150,53	149,5	149,42	7,5		5,0	E=4678704.56; N=5761477.41
4	34+021,0	p	150,26	148,8	148,71	9,0		5,0	E=4678784.60; N=5761411.71
	37+443,0	p	ujęty w projekcie kanalizacji deszczowej				2,5	5,0	
	37+448,8	l	ujęty w projekcie kanalizacji deszczowej				1,0	5,0	
5	37+485,0	p	142,34	140,84	140,66	9,0	1,5	5,0	E=4681086.46; N=5758960.44
6	37+490,0	l	142,37	140,87	140,8	4,0	2,5	5,0	E=4681094.47; N=5758956.54
7	37+515,0	l	142,51	141,01	140,83	9,0	1,5	5,0	E=4681097.60; N=5758931.73
8	37+515,0	p	142,51	141,01	140,83	9,0	1,5	5,0	E=4681091.12; N=5758930.80
9	37+540,0	l	142,68	141,18	140,96	7,5		5,0	E=4681101.15; N=5758906.98
10	37+540,0	p	142,68	141,55	141,38	8,5		5,0	E=4681094.67; N=5758906.05
11	37+587,0	p	143,56	142,56	142,52	7,0		5,0	E=4681101.35; N=5758859.52
	13	szt. studni					10,5	60	

UWAGA : wpusty, przykanaliki i wyloty zestawione w kolumnach "4 - 7" ujęto w Projekcie kanalizacji deszczowej.

kolumna - " 9" , umocnienie rowu - kamień polny 16 - 20 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1: 4 grub. 10 cm na długości 2.0 m ,szerokości 2.5 m