

WYKAZ ROBÓT PRZY BUDOWIE PRZEPUSTÓW

wykaz nr 6.1

(na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi)

DW-690 Ciechanowiec - Ostrożany

6.1 Przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych o średnicy 80 cm pod skrzyżowaniami

Lp.	Numer DP	Lokalizacja [km drogi powiatowej]	Lokalizacja [km drogi 690]	strona drogi DW690 (L-P)	odległość początku/końca rury od osi drogi i rzędne ich posadowienia				L - długość całkowita przepustu	roboty ziemne		fundament żwirowo - piaskowy	zasypka żwirowo - piaskowa	umocnienia		obrzeże betonowe	geowłóknina	parasol przeciwwodny 2 x geotkanina + geomembrana	geosiatka	umocnienie wylotu ścieku skarpowego	umocnienie dna rowu prefabrykate m półokrągłym	ściek skarpowy	rurki drenarskie		
					L 1 - strona lewa drogi		L2 - strona prawa drogi			wykop	zasypanie			wlot / wylot typ "A"	wlot / wylot typ "B"										
					odległość	rzędna	odległość	rzędna																kamień polny 16-20 cm	
					m		m																	m	m3
1	2105B	0+008,15	27+637,09	L	7,55	135,07	9,45	135,22	17,00	98	26	15,3	49	18,4	18,4	-	133	-	-	-	-	-	-		
2	1700B	0+028,50	33+965,78	P	9,61	148,65	10,81	148,76	20,42	160	-	28	99	-	71	43,4	222	54	81	-	-	-	36		
3	1700B	0+027,00	33+965,78	L	9,02	148,97	10,28	148,87	19,30	127	-	26,6	76	-	73,6	31,8	209	51	76	-	-	-	33,6		
4	2100B	0+016,90	37+572,62	P	5,50	142,22	5,70	142,00	11,20	52	5	9,8	30	13,1	10,8	-	87	-	-	-	-	-	-		
5	1724B	0+021,20	37+573,70	L	6,05	141,59	5,75	141,77	11,80	64	14	10,8	32	10,8	10,5	-	92	-	-	-	-	-	-		
									79,72	501	45	90,5	286	42,3	184,3	75	743	105	157	0,0	0	0,0	69,6		
														226,6											