

WYKAZ ROBÓT PRZY BUDOWIE PRZEPUSTÓW
(na Ciągu Pieszo - Rowerowym)

wykaz nr 6.3

DW-690 Ciechanowiec - Ostrożany

6.3 Przepusty z rur HDPE o średnicy 60; 40 cm pod ciągiem pieszo-rowerowym

Lp.	Lokalizacja [km wg CPR]	odległość początku/końca rury od osi drogi i rzędne ich posadowienia				L - długość całkowita przepustu o średnicy :		roboty ziemne		fundament żwirowo - piaskowy	zasypka żwirowo - piaskowa	umocnienia		geowłóknina	uwagi	
		L 1 - strona lewa drogi		L 2 - strona prawa drogi				wykop	zasypanie			wlot / wylot typ "A"	wlot / wylot typ "B"			
		odległość	rzędna	odległość	rzędna	60 cm	40 cm					kamień polny 16 - 20 cm				
		m		m		m	m					m3	m3			m3
1	0+450,80	4,75	121,67	4,75	121,62	9,5		19,3	11,3	4,7	19,3	35,5		44		
2	0+466,20	5,00	121,80	15,50	121,75	20,5		53,5	27,1	9,7	46,8	35,5		115		
3	0+686,0	3,25	123,34	3,25	123,38		6,5	10,5	4,8	2,8	6,9		12,6	19		
4	5+146,4	5,00	136,80	4,50	136,85		9,5	15,3	9,5	4,0	10,8		15	33		
5	5+851,0	3,80	142,56	3,20	142,63		7,0	17,7	7,2	3,0	7,5		12,6	22		
6	11+297,7	6,00	148,89	5,00	148,84		11,0	15,2	5,8	4,6	12,7		18,5	40		
7	11+455,0	5,50	148,35	4,50	148,40		10,0	16,1	2,0	4,2	11,4		17,2	35		
8	14+226,0	6,00	148,85	6,00	148,93		12,0	19,3	0,5	5,0	14,0		12,6	44		
9	14+780,5	6,00	139,19	6,00	139,10	12,0	-	20,9	7,0	5,9	25,5		22	60		
10	14+967,0	5,00	141,84	5,00	141,94		10,0	43,7	28,1	4,2	11,4		19,7	35		
11	16+201,0	3,00	150,00	4,00	149,93		7,0	11,3	1,0	3,0	7,5		12,6	22		
12	16+550,0	3,00	150,02	3,50	149,95		6,5	9,0	1,0	2,8	6,9		12,6	19		
13	18+898,0	3,00	154,52	4,00	154,45		7,0	11,3	0,7	3,0	7,5		12,6	22		
						42,0	86,5	263	106	57	188	71	168	509		
szt						3	10							239		