

Lp.	Podstawa	Komentarz	Opis	Jedn.pr zedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>Montaż barier łańcuchowych U-12 B od km 12+690 do km 12+770 wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych w km 13+410 oraz naprawa chodnika w ciągu ul. Jasionówka w Dąbrowie Białostockiej ok. km 14+360 na drodze wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka Sokółka.</b>						
1.1	<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.1.1	<b>D.01.02.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE</b>						
1.1.1.1	<b>D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>						
d.1.1.1.1.1	1 KNR 2-31 0815-01	SST D- 01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	14,0		
d.1.1.1.1.1	2 KNR 2-31 0807-03	SST D- 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	7,0		
d.1.1.1.1.1	3 KNNR 6 0806-02	SST D- 01.01.01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,0		
d.1.1.1.1.1	4 KNNR 6 0806-07	SST D- 01.01.01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	12,0		
d.1.1.1.1.1	5 KNR 2-31 0812-03	SST D- 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0,5		
1.1.1.2	<b>D-01.02.09 Transport materiału z rozbiórki</b>						
d.1.1.1.2	6 KNR 4-04 1103-05	SST D- 01.02.09	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	2,26		
1.2	<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>						
1.2.1	<b>D.04.01.00 KORYTOWNIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>						
1.2.1.1	<b>D-04.01.01 Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>						
d.1.2.1.1	7 KNNR 6 0101-01	SST 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	12,25		
1.2.2	<b>D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
1.2.2.1	<b>D-07.06.00 OGRODZENIA DRÓG I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY</b>						
1.2.2.1.1	<b>D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych</b>						
d.1.2.2.1.1	8 KNR 2-31 0701-05	SST D.07.06.02	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm 1.5 m (styl retro, ozdobne)	m	80,0		
1.3	<b>SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>						
1.3.1	<b>D.08.02.00 CHODNIKI</b>						
1.3.1.1	<b>D-08.02.02 Chodniki z płyt betonowych</b>						
d.1.3.1.1	9 KNNR 6 0503-03	SST D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową- płytka szara	m2	15,4		
d.1.3.1.1	10 KNNR 6 0503-03	SST D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową- płytka żółta z guzkami	m2	5,88		
1.3.2	<b>D.08.03.00 OBRZEŻA</b>						
1.3.2.1	<b>D-03.01.01 Obrzeża betonowe</b>						
d.1.3.2.1	11 KNNR 6 0404-01	SST D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	12,0		
2	<b>Naprawa chodnika w ciągu ul. Jasionówka w Dąbrowie Białostockiej ok. km 14+360</b>						
2.1	<b>D.01.02.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE</b>						
2.1.1	<b>D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>						
d.2.1.1	12 KNNR 6 0801-02	SST D- 01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	0,64		
d.2.1.1	13 KNNR 6 0802-04	SST D- 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	0,64		
d.2.1.1	14 KNNR 6 0805-05	SST D- 01.01.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	66,92		

15	KNNR 6 0806-02	SST D- 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	58,9		
16	KNNR 6 0806-07	SST D- 01.01.01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	52,3		
17	KNR 2-31 0812-03	SST D- 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	4,89		
<b>2.1.2</b>			<b>D-01.02.09 Transport materiału z rozbiórki</b>				
18	KNR 4-04 1103-05	SST D- 01.02.09	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	12,54		
<b>2.2</b>			<b>D 02.01.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>2.2.1</b>			<b>D-02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-V</b>				
19	KNR 2-01 0221-04	SST D- 02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	1,13		
20	KNR 2-01 0205-03	SST D- 02.01.11	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczym( odwiezienie nadmiaru urobku)	m3	0,68		
<b>2.2.2</b>			<b>D 02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V</b>				
21	KNNR 1 0202-05	SST D- 02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku sam. samowyład. wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem zagęszczanych warstw wodą w miarę potrzeby (z pozyskaniem materiału).	m3	0,6		
<b>2.3</b>			<b>D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
<b>2.3.1</b>			<b>D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa</b>				
22	KNR-W 2- 18 0408-03	SST D- 03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (przykanaliki)	m	6,0		
23	KNR-W 2- 18 0524-02	SST D- 03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,0		
<b>2.4</b>			<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>				
<b>2.4.1</b>			<b>D 04.01.01 Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
24	KNNR 6 0101-02	SST 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	66,92		
25	KNNR 6 0101-03	SST 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	11,0		
<b>2.4.2</b>			<b>D 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
26	KNNR 6 0112-01	SST 04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	11,0		
27	KNNR 6 0112-06	SST 04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	66,92		
<b>2.5</b>			<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
<b>2.5.1</b>			<b>D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>				
28	KNNR 6 0502-03	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor). Materiał zamawiającego, wykonawca zapewnia załadunek i transport z siedziby RDW w Sokółce	m2	11,0		
<b>2.6</b>			<b>D 08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>				
<b>2.6.1</b>			<b>D 08.01.01 Krawężniki betonowe</b>				
29	KNNR 6 0403-04	SST D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na				

d.2.6.1			podsypane cementowo-piaskowej (w miejscu wjazdu krawężnik wtopić do wys. 4,0 cm, przejścia dla pieszych do 2,0 cm). Krawężniki Zamawiającego, wykonawca zapewnia załadunek i transport z siedziby RDW w Sokółce	m	58,9			
<b>2.6.2</b>			<b>D 08.02.01 Chodniki z płyt betonowych</b>					
30 d.2.6.2	KNNR 6 0503-03	SST D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypane cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Materiał zamawiającego, wykonawca zapewnia załadunek i transport z siedziby RDW w Sokółce	m2	61,32			
31 d.2.6.2	KNNR 6 0503-03	SST D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypane cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową- płytka żółta z guzkami	m2	5,6			
<b>2.6.3</b>			<b>D 08.03.01 Obrzeża betonowe</b>					
32 d.2.6.3	KNNR 6 0404-01	SST D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypane piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	52,3			
<b>ŁĄCZNIE:</b>								
<b>PODATEK VAT 23%</b>								
<b>OGÓŁEM:</b>								

Słownie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Piecątka, data i podpis  
upelnomocnionego przedstawiciela  
wykonawcy)