

## KOSZTORYS OFERTOWY-załącznik nr 1 do oferty

### Remont nawierzchni i chodnika na odcinku Narewka- Świnoroje w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród- Bondary- Nowosady w km od 18+700 do km 19+738 (chodnik strona prawa)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	1,038		
2	Karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm (pozycja zastępcza tylko karczowanie pni)	szt.	10		
3	Karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm bez utrudnień	szt.	5		
4	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grub. humusu do 15 cm	m3	372,75		
5	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm	m2	201,00		
6	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej (kostka do ponownego wbudowania)	m2	135,00		
7	Rozebranie krawężników betonowych	m	285,00		
8	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm	m	134,00		
9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odl. ... km	m3	25,94		
10	Rozebranie słupków znaków drogowych	szt.	10		
11	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	7		
12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V	m3	108,00		
13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat III-IV	m3	405,60		
14	Regulacja pionowa kratek ściekowych	szt	3		
15	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	7		
16	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2		
17	Czyszczenie przepustów o średn. 40 cm, grub. namułu do 50 % jego średnicy	m	11,00		
18	Mechaniczne oczyszczenie studzienek ściekowych	szt	3		
19	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	1936,60		
20	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2	366,00		
21	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	6864,00		
22	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	7224,00		
23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 15 cm	m2	1684,00		
24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm	m2	726,00		

25	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC 16 W	t	408,75		
26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W o gr. 6 cm	m2	111,00		
27	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S o gr. 5 cm	m2	7224,00		
28	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno grub. w-wy 5 cm	m2	2645,00		
29	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2	720,00		
30	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 720,00* 1,25* 0,1= 90,00 m3 z czego 50 m3 będzie destrukta z frezowania nawierzchni do zmieszania z pospółką (40,00 m2)	m3	40,00		
31	Ścinanie zawyżonych poboczy, grub. w-wy ścinanej 10 cm	m2	900,00		
32	Oczyszczenie rowów z namułu, grub. namułu 20 cm	m	20,00		
33	Oznakowanie poziome farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi- linie segregacyjne ciągłe malowane mechanicznie	m2	55,00		
34	Oznakowanie poziome farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi- linie segregacyjne przerywane malowane mechanicznie	m2	16,00		
35	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi- linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, oznakowanie strukturalne malowane mechanicznie	m2	20,00		
36	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami.	szt.	10		
37	Przymocowanie tarcz znaków pionowych	szt.	7		
38	Ustawienie krawężnika o wym. 20x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15	m	1002,00		
39	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm szarej (bezfazowej) na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	1684,00		
40	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, kolorowej (bezfazowej) na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	255,00		
41	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- kostka staroużyteczna	m2	135,00		
42	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	842,00		
43	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	91,00		
44	Sadzenie drzew z zaprawą dołów na terenie płaskim szer. i głęb. Dołów 0,50 m (sadzonki o średn. min. 5 cm na wys. 100 cm, gatunków: lipa, klon, dąb)	szt.	10		
45	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
46	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
			Razem:		
			VAT 23%		
			Wartość robót z podatkiem VAT:		

słownie: .....

Data:

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela  
oferenta