

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w ciągu DW 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
w miejscowości Poryte na odcinku od km 30+275 do km 30+496 SP

Lp	pozycje SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
D.01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.				
D.01.01.00		ROBOTY POMIAROWE.				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,221		
D.01.02.02		ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.				
2	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15cm.	m3	105,29		
D.01.02.04		ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEN I PRZEPUSTÓW.				
3	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm.	m2	1,75		
4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	3,00		
5	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej.	m	1,00		
6	D.01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych i przepustów z betonu.	m3	0,45		
D.03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO.				
D.03.02.01		PRZYKANALIKI.				
7	D.03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20cm.	m	14,00		
D.03.02.01		STUDNIE REWIZYJNE.				
8	D.03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnej wysokości 1,50m o średnicy 1200mm wraz z podłączeniem szczelnym do istniejącego przepustu betonowego o wymiarach 60x60cm oraz montażem włazu żeliwnego średnicy 600mm.	szt.	1,00		
D.03.02.01		STUZIENKI ŚCIEKOWE.				
9	D.03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 500mm z osadnikiem, pierścieniem odciążającym, pokrywą wraz z montażem wpustu ściekowego ulicznego na zamek typu D400.	szt.	2,00		
D.04.00.00		PODBUDOWY.				
D.04.01.01		KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.				
10	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod chodnikami i zjazdami w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.	m2	309,50		
11	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm, z odwiezieniem urobku.	m2	392,40		
D.04.04.00		PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.				
12	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm.	m2	257,25		
13	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 20cm.	m2	295,00		
D.04.06.00		PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO.				
14	D.04.06.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m2	78,00		
D.05.00.00		NAWIERZCHNIE.				
D.05.03.00		NAWIERZCHNIE ULEPSZONE.				
15	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm.	m2	295,00		
16	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	78,00		
D.08.00.00		ELEMENY ULIC.				
D.08.01.01		KRAWĘŻNIKI BETONOWE.				
17	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm lub 20x22cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem.	m	229,00		
D.08.02.00		CHODNIKI.				
18	D.08.02.01	Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	258,00		
D.08.03.00		OBREŻA.				
19	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m	230,00		
D.08.05.00		ŚCIEKI.				
20	D.08.05.06	Ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej grubości 6cm szarej na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	3,90		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.						
21	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
22	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
RAZEM						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Słownie.....

....., dnia

.....
/pieczętka i podpis upelnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy/