

KOSZTORYS OFERTOWY						
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km roboczego 1+900 do km 5+155						
Lp.	Pozycja SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.00	ROBOTY POMIAROWE				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	3,255		
	D.01.02.01	KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW				
2	D.01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,490		
	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY				
3	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm	m3	1 396,40		
	D.01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
4	D.01.02.04	Rozebrawie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4-8cm.	m2	42,00		
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
5	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.	m2	584,40		
6	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	8 301,81		
	D.04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
7	D.04.03.01	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie.	m2	12 483,00		
8	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie	m2	52 517,16		
	D.04.04.00	PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
9	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm	m2	8 301,81		
	D.04.07.00	PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO				
10	D.04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm.	m2	7 779,45		
	D.04.08.00	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY				
11	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC16P - grubość średnia 4cm	t	1 187,42		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.01.00	NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH				
12	D.05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy 16cm.	m2	584,40		
	D.05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
13	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm.	m2	19 915,26		
14	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	19 790,76		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
	D.06.01.01	UMOCNIENIE DNA ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM.				
15	D.06.01.01	Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	82,08		
	D.06.02.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW.				
16	D.06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami wraz z wykonaniem wykopu, wykonaniem ławy żwirowej i rozbiórka istniejącego przepustu.	m	150,00		
	D.06.03.00	ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY				
18	D.06.03.02	Uzupełnienie zanizonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	946,08		
	D.06.04.01	ROWY				
19	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu ( grubość namułu 40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu	m	6 420,00		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D.08.03.00	OBRZEŻA				
20	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m	40,00		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
21	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
22	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem						
Podatek VAT (23%)						
Ogółem						

Słownie: .....

.....  
Miejscowość i data

.....  
Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy