

PRZEDMIAR ROBÓT

**Naprawy nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka
na odcinku od km 7+586 do km 24+116.**

Lp.	Pozycja katalogowe	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
D 04.00.00		PODBUDOWY.			
D.04.03.00		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH .			
1	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie.	m2		
		2 550,00m2		2 550,00	
		RAZEM			2 550,00
D 05.00.00		NAWIERZCHNIE.			
D.05.03.00		NAWIERZCHNIE ULEPSZONE.			
2	D 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm - łaty o powierzchni do 100m2.	m2		
		2 550,00m2		2 550,00	
		RAZEM			2 550,00
3	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: grubość warstwy średnio 4cm (materiał zamawiającego) z odwiezieniem urobku.	m2		
		2 550,00m2		2 550,00	
		RAZEM			2 550,00