

# KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w Kolnie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647  
Cieloszka - Turośl - Kolno - Stawiski od km 30+448 do km 30+614

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy punktów wysokościowych				
1	D 01.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,174		
		<b>ROZBIÓRKA BUDOWLI INŻYNIERYJNYCH</b>				
2.1	D-01.03.02.17	Rozebranie krawężników betonowych 20x30, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	174,00		
2.2	D-01.03.02.13	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), gr. 15cm.na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - zjazdy	m2	81,40		
2.3	D-01.03.02.14	Rozebranie nawierzchni chodników z płytek chodnikowych 35x35X5cm na podsypce piaskowej	m2	284,00		
		<b>PODBUDOWY</b>				
	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
3	D 04.01.02.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	435,00		
		<b>ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>				
	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
4	D 08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	174,00		
	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
5.1	D-08.02.02.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6cm szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	284,00		
5.2	D-08.02.02.41	Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 8cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	81,40		
	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe				
6	D 08.03.01.01	Ustawienie obrzeży bet.o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo - piaskowej,spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	40,00		
		<b>INNE ROBOTY</b>				
	D-10.01.05	Elementy z betonu w jezdni				
7.1	D 10.01.05.02	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	3,00		
7.2	D 10.01.05.03	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych lub gazowych	szt.	6,00		
7.3	D 10.01.05.04	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,00		
		<b>Dokumentacja wykonawcza:</b>				
8.1	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
8.2	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
			<b>Razem:</b>			
			<b>Podatek VAT 23%</b>			
			<b>Ogółem:</b>			

Słownie: .....

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

dn. ....