

| Kosztorys ofertowy | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|---|-------------|--------|-----------------|--------------|
| Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka. PRZEPUST W KM 31+535. | | | | | | | |
| Lp. | Podstawa wyceny i SST | Nr poz cenowej (el. przedmiarowego) | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | D.M.00.00.00 | 1-2 | Wymagania ogólne.Montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na czas przebudowy przepustu.Opracowanie niezbędnych dokumentacji | ryczałt | 1,00 | | |
| 2. | D.01.01.01 | 3-4 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,09 | | |
| 3. | D.01.02.01 | 5-7 | Wycinka i karczowanie drzew o średnicy 10-35cm wraz z wywiezieniem karczcy, dłużyc, gałęzi. | szt | 13,00 | | |
| 4. | D.01.02.01 | 8-9 | Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia | ha | 0,001 | | |
| 5. | D.01.02.02 | 10 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm | m2 | 239,13 | | |
| 6. | D.01.02.02 | 11-12 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm wraz z transportem | m2 | 99,00 | | |
| 7. | D.01.02.04 | 13 | Rozebranie podbudowy z kruszywa z załadunkiem i transportem | m2 | 204,00 | | |
| 8. | D.01.02.04 | 14 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z załadunkiem i transportem | m2 | 195,50 | | |
| 9. | D.01.02.04 | 15-16 | Rozebranie barier ochronnych drogowych wraz z transportem - materiał Wykonawcy. | m | 36,00 | | |
| 10. | D.01.02.04 | 17 | Rozebranie przepustów z rur żelbetowych z załadunkiem i transportem | m | 10,20 | | |
| 11. | D.01.02.04 | 18 | Rozebranie ścianek czołowych przepustów z załadunkiem i transportem | m3 | 2,76 | | |
| 12. | D.01.02.04 | 19-20 | Rozebranie ław przepustów z załadunkiem i transportem | m3 | 3,20 | | |
| 13. | M.11.01.06 | 21-22 | Wbijanie i wyciągnięcie ścianek szczelnych tymczasowych - ścianki własność Wykonawcy | m | 8,00 | | |
| 14. | D.02.01.01 | 23-25 | Wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku | m3 | 228,24 | | |
| 15. | D.02.03.01 | 26-30 | Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu. | m3 | 168,96 | | |
| 16. | D.03.01.02 | 31 | Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym | m | 16,00 | | |
| 17. | D.04.01.01 | 32 | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm | m2 | 247,40 | | |
| 18. | D.04.02.01 | 33 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm. | m2 | 238,56 | | |
| 19. | D.04.03.01 | 34-35 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie | m2 | 726,82 | | |
| 20. | D.04.03.01 | 36-37 | Skroplenie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 726,82 | | |
| 21. | D.04.04.02 | 38 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm | m2 | 247,40 | | |
| 22. | D.04.07.01 | 39 | Wykonanie podbudowy z mieszanki AC22P 35/50 gr. w-wy 7cm | m2 | 238,56 | | |
| 23. | D.04.08.01 | 40 | Wyrównanie podbudowy z mieszanki AC22P 35/50 grubość w-wy 5 cm | t | 1,10 | | |
| 24. | D.05.03.05 | 41 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC16W 35/50 warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm | m2 | 232,44 | | |
| 25. | D.05.03.05 | 42 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC11S 50/70 warstwa ścieralna, grubość w-wy 5 cm | m2 | 235,63 | | |
| 26. | D.05.03.11 | 43 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 10 cm | m2 | 8,63 | | |
| 27. | D.05.03.26a | 44 | Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi | m2 | 17,25 | | |
| 28. | D.06.01.01 | 45 | Humusowanie skarp przy grubości humusu 10cm | m2 | 254,82 | | |
| 29. | D.06.01.01 | 46 | Umocnienie skarp brukowcem na podsypce | m2 | 82,43 | | |
| 30. | D.06.01.01 | 47 | Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem | m2 | 8,70 | | |
| 31. | D.07.01.01 | 48 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciągłe. | m2 | 39,36 | | |
| 32. | D.07.04.01 | 49 | Bariera ochronne betonowe pełne - własność Wykonawcy. Długość 12m. | ryczałt | 1,00 | | |
| 33. | D.07.05.01 | 50 | Ustawienie barier ochronnych - własność Wykonawcy | m | 36,00 | | |
| 34. | D.07.05.01 | 51 | Bariera linowe o parametrach A,N2,W4 wraz z blokami kotwiącymi, linami, materiałem i robocizną. Łączna długość 162m. | ryczałt | 1,00 | | |
| 35. | D.08.03.01 | 52 | Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm. | m | 43,28 | | |
| 36. | D.10.03.01 | 53-56 | Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka tymczasowych nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych - materiał Wykonawcy | m2 | 22,50 | | |
| Razem NETTO: | | | | | | | |

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis pełnomoczonego przedstawiciela Wykonawcy