

# KOSZTORYS OFERTOWY      Załącznik Nr 1A

## Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Dąbrówka Kościelna w km od 22+775 do km 23+425

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,650		
2	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	106,00		
3	Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,10		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m3	10,25		
5	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I – III z transportem urobku na odkład samochodami na odległość 3 km.	m3	130,00		
6	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.	m3	407,68		
7	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m2	4030,00		
8	Skroplenie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	8060,00		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	650,00		
10	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową.	t	406,88		
11	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	4030,00		
12	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm.	m2	423,60		
13	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia łamanego, ułożonego na zaprawie cementowej	m3	9,36		
14	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	162,50		
15	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	1300,00		
16	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm na ławie z pospółki gr. 15 cm.	m	106,00		
17	Projekt czasowej organizacji ruchu (km 14+275-14+725 i 22+7758-23+425)	szt.	1,00		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

słownie: .....

Data:

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta