

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Dąbrówka  
Kościelna w km od 14+275 do km 14+725**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,450		
2	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m2	218,90		
3	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej	m2	65,00		
4	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo- piaskowej	m	176,00		
5	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	8,00		
6	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	7,04		
7	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m2	3498,25		
8	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	6996,50		
9	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, beton C8/10 (B-10), pielęgnacjapodbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	158,80		
10	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową	t	220,35		
11	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3498,25		
12	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm	m2	331,50		
13	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. Warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	416,25		
14	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	41,63		
15	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	273,00		
16	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, linie segregacyjne, na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m	180,00		
17	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	176,00		
18	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) (przetawienie)	m	21,00		
19	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm szarej na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (przełożenie)	m	44,00		

20	Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-Piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	158,80		
21	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1,00		
22	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm na ławie z pospółki grubości 15 cm z umocnieniem wlotu i wylotu brukowcem	m	8,00		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

słownie:.....

Data:

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta