

KOSZTORYS OFERTOWY

**REMONT CHODNIKA - UL. KRYŃSKA W M. SOKÓŁKA W CIĄGU DR. WOJ.
NR 674 SOKÓŁKA - KRYNKI W KM 2+028 - 2+547 STR. L.**

	OST	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1.		OST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.52 km		
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2. 1.		OST D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. o ład. 5-10 t. Odwiezienie urobku na odkład.	576.00 m ³		
2. 2.		OST D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. o ład. 5-10 t. Wykonanie nasypów. Przy kalkulowaniu pozycji należy uwzględnić koszt zakupu gruntu.	96.00 m ³		
2. 3.		OST D-06.03.01 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	374.00 m ²		
3		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
3. 1.		OST D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	156.40 m ²		
3. 2.		OST D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	1090.00 m ²		
3. 3.		OST D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ - regulacja zaworów wodociągowych.	3.00 szt.		
4		D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
4. 1.		OST D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami i chodnikiem - rury z poliuretanu o średnicy 40 cm ułożone na ławie z kruszywa naturalnego	24.80 m		
5		D.04.00.00 PODBUDOWY.			
5. 1.		OST D-04.01Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	1905.90 m ²		
5. 2.		OST D-04.04.01 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm pod chodnik.	1727.20 m ²		
5. 3.		OST D-04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm na wjazdach i wylotach ulic oraz miejscach postojowych.	178.70 m ²		

6	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
6. 1.		OST D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	1016.00 m		
6. 2.		OST D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	1366.80 m ²		
6. 3.		OST D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa	341.70 m ²		
6. 4.		OST D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	50.40 m		
6. 5.		OST D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa	178.70 m ²		
7	ROBOTY INNE				
7.1.		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	ruczył		
7.2.		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	ryczłt		
			RAZEM :		
			PODATEK VAT.....%:		
			OGÓŁEM:		

Słownie:

.....

.....
Pieczątką data i podpis upelnomocnionego przestawiciela wykonawcy