

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew -  
Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku od km 23+844 do km  
24+294 i na odcinku od km 25+638 do km 25+801**

**CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

| L.p.                          | Element rozliczeniowy  | Jednostka      | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość |
|-------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------|
| 1                             | D.04.03.01.12.Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie   | m <sup>2</sup> | 3902,0          |                  |         |
| 2                             | D.04.03.01.22.Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową  | m <sup>2</sup> | 3902,0          |                  |         |
| 3                             | D.04.08.01.11.Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi  | t              | 8,0             |                  |         |
| 4                             | D.05.01.03.13.Wykonanie nawierzchni żwirowych, w-wa dolna, gr. w-wy 15cm                                     | m <sup>2</sup> | 110,0           |                  |         |
| 5                             | D.05.03.05.27.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 ; w-wa ścieralna, gr. w-wy 5cm | m <sup>2</sup> | 3902,0          |                  |         |
| 6                             | D.05.03.11.31.Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 3cm                        | m <sup>2</sup> | 160,0           |                  |         |
| 7                             | D.06.03.01.11.Ścinanie poboczy mechanicznie  | m <sup>2</sup> | 833,0           |                  |         |
| 8                             | D.06.03.01.31.Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z profilowaniem i zagęszczeniem                             | m <sup>3</sup> | 39,0            |                  |         |
| 9                             | Projekt organizacji ruchu na czas robót  | ryczałt        | 1               |                  |         |
| Razem                         |  |                |                 |                  |         |
| Podatek VAT 22%               |  |                |                 |                  |         |
| Wartość robót z podatkiem VAT |  |                |                 |                  |         |

słownie zł: .....

.....

Data: .....

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy