

KOSZTORYS OFERTOWY**(po zmianach 07.08.2014)**

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka
na odcinku przejścia przez m. Michałowo (ul. Białostocka) wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną od km 17+120 do km 18+720
- odcinek I od km 17+120 do km 17+670

Lp	Symbol SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. w zł.	Wartość w zł.
1	2	4	5	6	7	8
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej	km	0,62		
2.	D.01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy 10 - 35 cm	szt.	90		
3.	D.01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy 36 - 55 cm	szt.	30		
4.	D.01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm	szt.	5		
5.	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0,008		
6.	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm	m ²	4271		
7.	D.01.02.03	Rozbiórki obiektów kubaturowych	m ³	25		
8.	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m ²	836		
9.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²	386		
10.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu	m ²	10		
11.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej	m ²	53		
12.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m ²	544		
13.	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m ²	1887		
14.	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	1061		
15.	D.01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych	m	12		
16.	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	1289		
17.	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzeń	m	206		
18.	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	34		
19.	D.01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	49		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
20.	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. I- V	m ³	923		
21.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-V uzyskanego z wykopu	m ³	923		
22.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie grunt kat. I- VI z pozyskaniem	m ³	276		
	D.04.00.00	PODBUDOWY				

23	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta gr śr. 10 cm	m ²	1432		
24	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	15494		
25	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	15494		
26	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm	m ²	2740		
27	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm	m ²	1432		
28	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi	T	1277		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
29	D.05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm	m ²	371		
30	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość w-wy 5 cm	m ²	152		
31	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość warstwy 7 cm	m ²	286		
32	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość w-wy 4 cm	m ²	192		
33	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość warstwy 5 cm	m ²	5322		
34	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm	m ²	483		
35	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: zgodnie z tabelą frezowania	m ²	3870		
36	D.05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi	m2	966		
37	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm	m2	195		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
38	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	792		
39	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grub. 15 cm	m2	56		
	D.07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
40	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe termoplastyczne – linie ciągłe	m ²	69		

41	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe termoplastyczne – linie przerywane	m ²	39		
42	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe termoplastyczne – linie na skrzyżowaniach i przejściach	m ²	45		
43	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe termoplastyczne– strzałki i inne symbole	m ²	301		
44	D.07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	41		
45	D.07.02.01	Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla znaków drogowych	szt.	6		
46	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	57		
47	D.07.02.01	Ustawienie słupków prowadzących (pachołków drogowych)	szt.	8		
48	D.07.06.02	Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych	m	144		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
49	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20×30 cm na ławie betonowej z oporem	m	789		
50	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem	m	34		
51	D.08.01.02	Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wys. 35 cm x szer. 20 cm	m	392		
52	D.08.01.02	Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wys. 20 cm x szer. 10 cm	m	39		
53	D.08.01.02	Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wys. 25cm x 20 cm	m	122		
54	D.08.02.02	Ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm	m ²	2740		
55	D.08.03.01	Ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 20cm x 6cm	m ²	2055		
	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
56	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych	m ²	1247		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
57	D.10.07.01	Wykonanie dojazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych	m ²	885		
58	D.10.07.01	Wykonanie dojazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego	m ²	74		
OGÓŁEM: (do przeniesienia do zbiorczego zestawienia)						

1

1

2