

Kosztorys ofertowy

Naprawa nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Brańsk- Ciechanowiec w km od 6+837 do km 6+940

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość
1	2	3	4	5	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,103		
2	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo- piaskowej	m	30,00		
PODBUDOWY				*	*
3	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	967,60		
4	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltową	m2	967,60		
5	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową	t	48,38		
NAWIERZCHNIE				*	*
6	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	967,60		
7	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm	m2	967,60		
ELEMENTY DRÓG I ULIC				*	*
8	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	30,00		
INNE ROBOTY				*	*
9	Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	4		
10	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	2		
				Razem	
				Podatek VAT 23%	
				Wartość robót z podatkiem VAT	

słownie:

Data:

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy