

## PRZEDMIAR

### Naprawa nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Brańsk- Ciechanowiec w km od 6+837 do km 6+940

1	Kod SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<b>D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>01.01.00</b>	<b>ROBOTY POMIAROWE</b>		
	<b>01.01.01.</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Brańsk- Ciechanowiec w km 6+837- 6+940	km	0,103
	<b>01.03.00</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW</b>		
	<b>01.03.02</b>	<b>Rozbiórka budowli inżynierskich</b>		
2	17	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo- piaskowej	m	30,00
<b>D-04.00.00. PODBUDOWY</b>				
	<b>04.03.00</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>		
	<b>04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie</b>		
3	4	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych $9,20 \cdot 103 + 20 = 947,6 + 20 = 967,6 \text{ m}^2$	m2	967,60
	<b>04.03.02</b>	<b>Skropienie</b>		
4	4	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową $9,20 \cdot 103 + 20 = 947,6 + 20 = 967,6 \text{ m}^2$	m2	967,60
	<b>04.08.00</b>	<b>WYRÓWNANIE PODBUDOWY</b>		
	<b>04.08.01</b>	<b>Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym</b>		
5	4	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 16 P $967,6 \cdot 0,02 \cdot 2,5 = 48,38 \text{ t}$	t	48,38
<b>D-05.00.00. NAWIERZCHNIE</b>				
	<b>05.03.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>		
	<b>05.03.05</b>	<b>Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>		
6	21	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm $9,20 \cdot 103 + 20 = 947,6 + 20 = 967,6 \text{ m}^2$	m2	967,60
	<b>05.03.11</b>	<b>Frezowanie</b>		
7	2	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm $9,20 \cdot 103 + 20 = 947,6 + 20 = 967,6 \text{ m}^2$	m2	967,60
<b>D-08.00.00 ELEMENTY DRÓG I ULIC</b>				
	<b>08.01.00</b>	<b>KRAWĘŻNIKI</b>		

	<b>08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe na ławie betonowej</b>		
8	12	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B 15)	m	30,00
<b>D-10.00.00 INNE ROBOTY</b>				
	<b>10.01.00</b>	<b>MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY</b>		
	<b>10.01.05</b>	<b>Elementy z betonu w jezdni</b>		
9	1	Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4
10	2	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2