

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie Nr 2

Naprawa barier ochronnych stalowych na drogach wojewódzkich Nr 655 i 664 na terenie Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Suwałkach

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.03.00	Roboty rozbiórkowe, usunięcie i ochrona drzew	*	*	*	*
I	D 01.03.02	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*		
1	KNR 02-31 0818-0600	Rozebranie barier drogowych stalowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki obmiar: Droga Nr 655 odcinek Cimochoy - Raczki km 67+745-67+753 SL - 8,00m + (1 słupek) km 76+727-76+735 SL - 8,00m droga Nr 655 odcinek Suwałki - Rutka Tartak km 107+412-107+420 SL - 8,00m + (1 słupek) droga Nr 664 odcinek Augustów - Lipsk km 27+619-27+627 SL - 8,00m Razem: 32,00m + (2 słupki)	m	32,00		
*	D 07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
*	D 07.05.00	Bariery ochronne stalowe	*	*	*	*
II	D 07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne	*	*	*	*
2	KNR 02-31 0704-0100	Ustawienie barier ochronnych stalowych o masie 24kg/m (materiał nowy) obmiar: Droga Nr 655 odcinek Cimochoy - Raczki km 67+745-67+753 SL - 8,00m + (1 słupek) km 76+727-76+735 SL - 8,00m droga Nr 655 odcinek Suwałki - Rutka Tartak km 107+412-107+420 SL - 8,00m + (1 słupek) droga Nr 664 odcinek Augustów - Lipsk km 27+619-27+627 SL - 8,00m Razem: 32,00m + (2 słupki)	m	32,00		
RAZEM NETTO:						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO:						

SŁOWNIE ZŁ BRUTTO:

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)