

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie Nr 3

Naprawa barier ochronnych stalowych na drodze wojewódzkiej Nr 655 w km 67+215-67+223 strona
prawa

Lp	Pozycja katalogowa	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
*	D 01.02.04	Roboty rozbiórkowe, usunięcie i ochrona drzew	*	*
I	D 01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*
1	KNR 02-31 0818-0600	Rozebranie barier drogowych stalowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki Obmiar: km 67+215-67+223 SP - 8,00m + (2 słupki)	m	8,00
*	D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*
*	D 07.05.00	Bariery ochronne stalowe	*	*
II	D 07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne	*	*
2	KNR 02-31 0704-0100	Ustawienie barier ochronnych stalowych o masie 24kg/m (materiał nowy) obmiar: km 67+215-67+223 SP - 8,00m + (2 słupki)	m	8,00

Sporządził:

Suwałki, dnia 07.10.2014r.