

KOSZTORYS OFERTOWY

**Udrożnienie rowu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy-
Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 27+720 do km 28+044 (strona lewa)**

L.p.	Element rozliczeniowy	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem nadmiaru humusu, grub. warstwy do 15 cm	m2	388,80		
2	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych fi 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	6,00		
3	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,0075		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km	m3	0,60		
5	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I - III	m2	518,40		
6	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp, grub. Namułu 40 cm	m	324,00		
Razem					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT					

słownie zł.: