

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Oczyszczanie rowu i przepustów pod zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża –  
Śniadowo – Ostrów Mazowiecka  
w miejscowości Konarzyce od km 6+265 do km 6+500**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>D.01.01.01</b>	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
1	D 01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,235		
	<b>D.01.03.02</b>	<b>ROZBIÓRKA BUDOWLI INŻYNIERSKICH</b>				
2	D 01.03.02.16	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cem.-piask.	m2	22,40		
3	D 01.03.02.19	Rozebranie obrzeży betonowych	mb	11,20		
4	D 01.03.02.22	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych średnicy 40cm z uprzednim odkopaniem przepustów	mb	17,50		
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	<b>D.06.01.03</b>	<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I SCIEKÓW</b>				
5	D 06.01.03.27	Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm ułożone na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	36,00		
	<b>D.06.01.10</b>	<b>REMONT SKARP, ROWÓW, POBOCZY</b>				
6	D 06.01.10.02	Ścinanie poboczy mechanicznie. Grubość warstwy ścinanej 20cm, wraz z wywiezieniem ścinki na odkład	m2	130,00		
7	D 06.01.10.10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	6,50		
	<b>D.06.02.01</b>	<b>PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW</b>				
8	D 06.02.01.03	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych średnicy 50cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej-wydłużenie przepustu	mb	3,00		
9	D 06.02.01.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 30cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej.	mb	6,00		
10	D 06.02.01.02	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 40cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej.	mb	6,00		
11	D 06.02.01.03	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 50cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	mb	5,00		
	<b>D.06.04.01</b>	<b>OCZYSZCZENIE ROWÓW</b>				
12	D 06.04.01.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm	mb	121,00		
	<b>D.06.04.02</b>	<b>OCZYSZCZENIE PRZEPUSTÓW</b>				
13	D 06.04.02.01	Oczyszczenie przepustów rurowych średnicy 40cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy	mb	81,00		
	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>				
	<b>D.08.02.02</b>	<b>CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</b>				
14	D 08.02.02.21	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	22,40		

D.08.03.01		OBRZEŻA BETONOWE			
15	D 08.03.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	11,20	
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Ogółem:					

Słownie: .....

dn.....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)