

Kosztorys ofertowy
Naprawa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Nowogród - Stawiski - Pr
w lok. km 17+125 strona lewa

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY POMIAROWE			
	D-01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym km 17+075 - 17+175 Przedmiar: 0,100km	km	0,100	
2		NAWIERZCHNIE			
	D-05.01.03.22	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Przedmiar 12m*1m = 12m2	m2	12,00	
3		PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW			
	D01.03.02.22 D-06.02.01.02 (analog)	Remont (rozbiórka i wykonanie przepustów pod zjazdami) z rur PCV Ø50 ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej Przedmiar: 12,0mb	m	12,00	
4		OCZYSZCZENIE ROWÓW			
	D-06.04.01.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 20cm Przedmiar: 100m	m	100,00	
			Razem:		
			Podatek VAT 23%		
			Ogółem:		

Słownie:

dn.....

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela W

zytuły

[illegible]

.....
/ykonawcy)