

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa,
w km 0+970 - 2+200

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,23		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE DRZEW I OCHRONA DRZEWOSTANU					
2	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	120,00		
2	Rozebranie części przelotowej przepustów z ruz betonowych o fi 50 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	44,00		
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
03.02.00 KANALIZACJA DESZCZOWA					
3	Kanalizacja deszczowa z rur żelbetonowych				
1	Wykonanie przykanalika (wpustu ulicznego), rura PVC fi 160 mm, rura betonowa fi 400 mm, pokrywa betonowa z odciążnikiem	m	1,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
4	Koryto				
1	Koryto wykonane na całej szer. zjazdów mechanicznie głęb. koryta 10 cm	m2	150,00		
04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY					
5	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszką mineralno-asfaltową AC 16P średnia grub. 3 cm	t	572,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE					
6	Nawierzchnie z tłucznia				
1	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	150,00		
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
7	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3				
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją	m2	7 954,00		
8	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac OD Hajnówka	m2	2 440,00		
2	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac OD Hajnówka	m2	140,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW					
9	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
1	Umocnienie skarp przepustów brukowcem z kamienia narzutowego na podsypce c-p	m2	36,00		
10	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki	m2	3 690,00		
2	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	369,00		

06.02.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW				
11	Przepusty pod zjazdami				
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 50 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	40,00		
06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW				
12	Oczyszczenie rowów				
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	737,00		
13	Oczyszczenie przepustów				
1	Oczyszczenie przepustów rurowych fi 40 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy	m	18,00		
D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
07.01.00	OZNAKOWANIE POZIOME				
14	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe				
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe, malowane mechanicznie	m2	250,00		
D-08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG				
08.01.00	KRAWĘŻNIKI				
15	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Ustawienie krawężników bet. 20x30 cm na ławie z oporem z bet. C12/15	m	120,00		
08.02.00	CHODNIKI				
16	Chodniki z płyt betonowych				
1	Wykonanie chodników z płyt bet. o wym. 35x35x5 cm na podsypce c-p	m2	25,00		
D-08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG				
08.03.00	OBRZEŻA				
17	Obrzeża betonowe				
1	Ustawienie obrzeży bet. 20x6 cm na podsypce piaskowej	m	15,00		
D-10.00.00	INNE ROBOTY				
18	Inne roboty				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23% :

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy: