

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693
Kleszczele - Siemiatycze, w m. Kajanka, w km 30+025 - 30+510 str. prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (chodnik) w terenie równinnym	km	0,485		
D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY					
D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny					
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm	m3	131,00		
D 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
D 01.03.02 Rozbiórka budowli inżynierskich					
3	Rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznych, grub. nawierzchni 10 cm	m2	3,00		
4	Rozebranie krawężników betonowych	m	3,00		
D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
D 03.02.00 KANALIZACJA DESZCZOWA					
D 03.02.10 Kanalizacja deszczowa z żelbetowych					
5	Wykonanie wpustów ulicznych krawężnikowo jezdni, studnie z kręgów betonowych fi 500 mm z dnem i pokrywy z pierścieniem odciążającym, wykopy o ściankach pionowych.	m	2,00		
D 03.03.00 SĄCZKI PODŁUŻNE					
D 03.03.01 Sączki podłużne					
6	Przykanaliki z rur PVC fi 200 mm w gruncie kat. III głęb. ułożenia 100 - 150 cm	m	8,00		
D 04.00.00 PODBUDOWY					
D 04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
D 04.01.01 Koryto					
7	Koryto wykonane na całej szerokości zjazdów, mechanicznie w gruncie kat. II-IV głęb. Koryta 20 cm	m2	200,00		
D 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
D 04.04.01 Podbudowa z kruszyw naturalnych					
8	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, na chodnikach, grubość warstwy 8 cm	m2	708,00		
9	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, na zjazdach, grubość warstwy 15 cm	m2	200,00		
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE					
D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego (KR3)					
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm (uzupełnienie ubytków przy krawężniku)	m2	121,00		
D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
D 06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW					
D 06.01.03 Umocnienie powierzchniowe brukowcem					
11	Umocnienie skarp nasypów brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia polnego ułożonym na podsypce cementowo - piaskowej	m2	48,00		
D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami z rur PVC					
12	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	60,00		
D 06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
D 06.04.01 Oczyszczenie rowów					
13	Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp, grubość namotu 20 cm	m	364,00		
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
D 08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
D 08.01.01 Krawężniki betonowe na ławie betonowej					
14	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na płask wraz z wykonaniem ławy z betonu C8/10 (B-10)	m	20,00		
15	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	521,00		

D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
16	Przełożenie chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce c-p (30% nowych)	m2	1,50		
17	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	610,00		
18	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	98,00		
19	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	155,00		
D 08.03.00	OBRZEŻA				
D 08.03.01	Obrzeża betonowe				
20	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	483,00		
21	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	80,00		
D 09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
D 09.01.00	TRAWNIKI				
D 09.01.01	Trawniki wykonane siewem				
22	Wykonanie trawników dywanowych na skarpach siewem	m2	485,00		
D 10.00.00	INNE ROBOTY				
INNE					
23	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
24	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT: 23%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.: _____

.....
data

.....
Upoważniony przedstawiciel wykonawcy