

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik Nr 1)

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Je ewo Stare- Sokoły w km od 72+725 do km 73+715 i w km od 74+445 do km 75+549

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilo jednostek	Cena jedn.	Warto
1	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	2,094		
2	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grub. 4 cm	m2	530,00		
3	Rozebranie cz ci przelotowej przepustów z rur betonowych o r. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	80,00		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m3	8,04		
5	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I . III z transportem urobku na odkład samochodami na odległ o ... km.	m3	930,45		
6	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. o ... km wraz z formowaniem i zag szczeniem nasypu i zwil eniem w miar potrzeby warstw zag szczanych wod .	m3	701,35		
7	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m2	10568,20		
8	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsj asfaltow .	m2	24081,00		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zag szczeniu 20 cm.	m2	2491,50		
10	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanek mineralno- asfaltow grysowo- wirow .	t	1295,73		
11	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- wiowej, grubo warstwy po zageszczeniu 5 cm	m2	12982,80		
12	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: rednia grubo warstwy 5 cm.	m2	100,70		
13	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia łamanego, ułożonego na zaprawie cementowej	m3	5,72		
14	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółki wraz z zag szczeniem.	m3	418,80		
15	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu do 40 cm	m	4108,00		
16	Ułożenie cieków prefabrykowanych z elementów betonowych o wym. 60x50x15 na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zapraw cementow	m	4,00		
17	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o podwyższonej wytrzymał ci o rednicy 40 cm na ławie z pospółki gr. 15 cm.	m	80,00		

[illegible]

.....
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela oferenta