

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie Nr 1

Roboty naprawcze na przepustach w ciągu dróg wojewódzkich Nr 655 w km 77+884,81+455,99+110 i Nr 664 w km 7+568,16+743.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
		DROGA WOJEWÓDZKA NR 655				
		Przepust km 77+884				
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*	*
*	D.01.02.01	Usunięcie krzaków i drzew	*	*	*	*
1	KNR 2-01 0105 0200	Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności obmiar: 1 szt.	szt.	1		
*	D 01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY	*	*	*	*
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*	*
2		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład obmiar: 14,30m2	m2	14,30		
*	D. 01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*	*
*	D.01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
3	KNR 2-31 0816-0400	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu obmiar: 1,28m3	m3	1,28		
*	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
4		Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru samochodami na odl. do ...km obmiar: 1,28m3	m3	1,28		
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D 02.01.00	WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH	*	*	*	*
*	D.02.01.01	Wykopy w gruntach kat. I-IV	*	*	*	*
5		Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III obmiar: 7,47m3	m3	7,47		
6		Ręczne zasypywanie wykopów obmiar : 4,56m3	m3	4,56		
	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
*	D 03.01.00	PRZEPUSTY	*	*	*	*
*	D.03.01.01	Przepusty prefabrykowane z rur żelbetowych jedno i dwururowe	*	*	*	*
7	KNR 02-31 0605-0400	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu B-30 dla przepustów Ø 80cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem obmiar: 4,00m3	m3	4,00		
8		Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płaszczyźnie betonowej poziomej - umocnienie kręgów betonowych obmiar: 5,00m2	m2	5,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D.06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe brukowcem	*	*	*	*
9	KNR 2-31 0205 0100	Umocnienie skarp brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar: 14,30m2	m2	14,30		
*	D.06.03.01	Remont skarp, rowów, poboczy.	*	*	*	*
10	KNR 2-31 1402 05,06	Ścinanie poboczy mechanicznie , grubość warstwy ścinanej 10cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład obmiar: 90,00m2	m2	90,00		
11	KNR 2-31 1401 0400	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem obmiar: 4,50m3	m3	4,50		

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie Nr 1

Roboty naprawcze na przepustach w ciągu dróg wojewódzkich Nr 655 w km 77+884,81+455,99+110 i Nr 664 w km 7+568,16+743.

*	D.06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW			*	*
*	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
12	KNR 2-31 1403-0500	Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm obmiar: 20,00m	m	20,00		
*	D.06.04.02	Oczyszczenie przepustów	*	*	*	*
13		Oczyszczenie przepustów rurowych ø 80cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy obmiar: 15,20m	m	15,20		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG	*	*	*	*
*	D.08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
*	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*	*
14	KNR 2-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 16,20m	m	16,20		
		Przepust km 81+455				
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*	*
*	D.01.02.01	Usunięcie krzaków i drzew	*	*	*	*
15	KNR 2-01 0105 0400	Karczowanie pni o średnicy 36-45cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności obmiar: 4 szt.	szt.	4		
16	KNR 2-01 0105 0500	Karczowanie pni o średnicy 46-55cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności obmiar: 1 szt.	szt.	1		
*	D 01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY	*	*	*	*
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*	*
17		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład obmiar: 39,10m2	m2	39,10		
*	D. 01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*	*
*	D.01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
18	KNR 02-31 0816-0400	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu obmiar: 1,28m3	m3	1,28		
*	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
19		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ...km obmiar: 1,28m3	m3	1,28		
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D 02.01.00	WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH	*	*	*	*
*	D.02.01.01	Wykopy w gruntach kat. I-IV	*	*	*	*
20		Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III obmiar : 4,13m3	m3	4,13		
21		Ręczne zasypianie wykopów obmiar: 2,40m3	m3	2,4		
	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			*	*
*	D 03.01.00	PRZEPUSTY	*	*	*	*
*	D.03.01.01	Przepusty prefabrykowane z rur żelbetowych jedno i dwururowe	*	*	*	*
22	KNR 02-31 0605-0400	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu B-30 dla przepustów Ø 80cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem obmiar : 2,65m3	m3	2,65		
23		Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płaszczyźnie betonowej poziomej - umocnienie kręgów betonowych obmiar: 2,50m2	m2	2,50		

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie Nr 1

Roboty naprawcze na przepustach w ciągu dróg wojewódzkich Nr 655 w km 77+884,81+455,99+110 i Nr 664 w km 7+568,16+743.

D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D.06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem skarp	*	*	*	*
24		Humusowanie z obsianiem skarp o szer. do 1.00m przy grub. warstwy ziemi urodzajnej 5cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. ...km obmiar: 22,20m2	m2	22,20		
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe brukowcem	*	*	*	*
25	KNR 2-31 0205 0100	Umocnienie skarp brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia narzutowego (pełnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar: 16,90m2	m2	16,90		
*	D.06.03.01	Remont skarp, rowów, poboczy.	*	*	*	*
26	KNR 2-31 1402 05,06	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład obmiar: 90,00m2	m2	90,00		
27	KNR 2-31 1401 0400	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem obmiar: 4,50m3	m3	4,50		
*	D.06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW	*	*	*	*
*	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
28	KNR 2-31 1403-0500	Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm obmiar: 20,00m	m	20,00		
*	D.06.04.02	Oczyszczenie przepustów	*	*	*	*
29		Oczyszczenie przepustów rurowych ø 80cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy obmiar: 16,00m	m	16,00		
D.08.00.00		ELEMENTY ULIC I DRÓG	*	*	*	*
*	D.08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
*	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*	*
30	KNR 2-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 18,20m	m	18,20		
		Przepust km 99+110				
D.01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*	*
*	D.01.02.01	Usunięcie krzaków i drzew	*	*	*	*
31	KNR 2-01 0105 0400	Karczowanie pni o średnicy 36-45cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności obmiar: 1 szt.	szt.	1		
*	D 01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY	*	*	*	*
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*	*
32		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład obmiar: 28,00m2	m2	28,00		
*	D. 01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*	*
*	D.01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
33		Rozebranie barier ochronnych drogowych stalowych - materiał do ponownego wbudowania obmiar: 40,00m	m	40,00		
34	KNR 02-31 0816-0400	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu obmiar: 7,84m3	m3	7,84		
*	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
35		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ...km obmiar: 7,84m3	m3	7,84		
D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie Nr 1

Roboty naprawcze na przepustach w ciągu dróg wojewódzkich Nr 655 w km 77+884,81+455,99+110 i Nr 664 w km 7+568,16+743.

*	D 02.01.00	WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH	*	*	*	*
*	D.02.01.01	Wykopy w gruntach kat. I-IV	*	*	*	*
36		Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III obmiar: 3,52m ³	m3	3,52		
37		Ręczne zasypywanie wykopów obmiar: 1,28m ³	m3	1,28		
D 03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
*	D 03.01.00	PRZEPUSTY	*	*	*	*
*	D.03.01.01	Przepusty prefabrykowane z rur żelbetowych jedno i dwururowe	*	*	*	*
38	KNR 02-31 0605-0400	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu B-30 dla przepustów Ø 100cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem - pozycja zastępcza przepust sklepiony obmiar: 7,92m ³	m3	7,92		
39		Wiercenie otworów pod kotwy o średnicy 14mm o głębokości do 15cm obmiar: 80 sztuk	szt.	80		
40		Wklejenie kotew o średnicy 12mm, długości 60cm na zaprawie kompozytowej obmiar: 80 sztuk	szt.	80		
D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D.06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe brukowcem	*	*	*	*
41	KNR 2-31 0205 0100	Umocnienie skarp brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar: 28,00m ²	m2	28,00		
*	D.06.03.01	Remont skarp, rowów, poboczy.	*	*	*	*
42	KNR 2-31 1401 0400	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem obmiar: 6,00m ³	m3	6,00		
*	D.06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW	*	*	*	*
*	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
43	KNR 2-31 1403-0500	Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm obmiar: 6,00m	m	6,00		
*	D.06.04.02	Oczyszczenie przepustów	*	*	*	*
44		Oczyszczenie przepustów rurowych Ø 100cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy obmiar: 15,10m	m	15,10		
D.07.00.00		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
*	D.07.05.00	BARIERY OCHRONNE STALOWE	*	*	*	*
*	D.07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne	*	*	*	*
45		Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych SP-09 o rozstawie słupków co 4m - materiał pozyskany z rozbiórki obmiar: 40,00m	m	40,00		
D.08.00.00		ELEMENTY ULIC I DRÓG	*	*	*	*
*	D.08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
*	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*	*
46	KNR 2-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 22,00m	m	22,00		
DROGA WOJEWÓDZKA NR 664						
Przepust km 7+568						
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*	*
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie Nr 1

Roboty naprawcze na przepustach w ciągu dróg wojewódzkich Nr 655 w km 77+884,81+455,99+110 i Nr 664 w km 7+568,16+743.

47		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład obmiar: 17,75m ²	m ²	17,75		
*	D. 01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*	*
*	D.01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
48	KNR 02-31 0816	Rozebranie części przelotowej przepustów z ruru betonowych Ø 60cm z uprzednim odkopaniem przepustu - pozycja zastępcza Ø 80cm obmiar: 1,00m	m	1,00		
49	KNR 02-31 0816-0400	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu obmiar: 7,94m ³	m ³	7,94		
*	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
50		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ...km obmiar: 8,19m ³	m ³	8,19		
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D 02.01.00	WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH	*	*	*	*
*	D.02.01.01	Wykopy w gruntach kat. I-IV	*	*	*	*
51		Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III obmiar: 12,02m ³	m ³	12,02		
52		Ręczne zasypywanie wykopów obmiar: 5,33m ³	m ³	5,33		
	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
	D 03.01.00	PRZEPUSTY	*	*	*	*
*	D.03.01.01	Przepusty prefabrykowane z rur żelbetowych jedno i dwururowe	*	*	*	*
53	KNR 02-31 0605-0400	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych Ø 80cm, kl. obc. A obmiar: 1,00m	m	1,00		
54	KNR 02-31 0605-0400	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu B-30 dla przepustów Ø 80cm wraz z wykonaniem eskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem obmiar: 12,82m ³	m ³	12,82		
55		Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płaszczyźnie betonowej poziomej - umocnienie kręgów betonowych obmiar: 10,00m ²	m ²	10,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D.06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe brukowcem	*	*	*	*
56	KNR 2-31 0205-0100	Umocnienie skarp brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar: 17,75m ²	m ²	17,75		
*	D.06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW	*	*	*	*
*	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
57	KNR 2-31 1403-0500	Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm obmiar: 10,00m	m	10,00		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG	*	*	*	*
*	D.08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
*	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*	*
58	KNR 2-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 22,80m	m	22,80		
Przepust km 16+743						
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie Nr 1

Roboty naprawcze na przepustach w ciągu dróg wojewódzkich Nr 655 w km 77+884,81+455,99+110 i Nr 664 w km 7+568,16+743.

*	D.06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW	*	*	*	*
*	D.06.04.02	Oczyszczenie przepustów	*	*	*	*
59		Oczyszczenie przepustów rurowych Ø 80cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy obmiar: 14,60m	m	14,60		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 23%

WARTOŚĆ BRUTTO:

SŁOWNIE ZŁ.:.....

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)