

# KOSZTORYS OFERTOWY- Zadanie nr 5

Naprawa uszkodzonej balustrady na Kanale Augustowskim w Augustowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów-Lipsk w km 21+186, strona lewa.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>*</b>	<b>DEMONTAŻ BALUSTRADY</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
1		Demontaż poręczy mostowych (pochwyt z rur o $\varnothing$ 60mm, przeciągi o $\varnothing$ 40mm i stal zbrojeniowa słupków) - materiał przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego obmiar: <b>69,66kg</b>	kg	69,66		
2		Demontaż słupków żelbetowych balustrady z wywiezieniem gruzu na odl. ...km obmiar: <b>0,09m3</b>	m3	0,09		
<b>II</b>	<b>*</b>	<b>MONTAŻ BALUSTRADY</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
3		Wykucie gniazd pod słupkami żelbetowymi obmiar: <b>0,13m3</b>	m3	0,13		
4		Wiercenie otworów pod kotwy o średnicy 14mm o głębokości do 15cm obmiar: <b>64 sztuk</b>	szt.	64		
5		Wykonanie deskowania słupków balustrady mostu z późniejszą rozbiórką obmiar: <b>11,68m2</b>	m2	11,68		
6		Wklejenie kotew o średnicy 12mm, długości 60cm na zaprawie kompozytowej obmiar: <b>64 sztuk</b>	szt.	64		
7		Wykonanie i montaż zbrojenia (pręty główne 12mm, strzemiona 8mm) obmiar: <b>0,114t</b>	t	0,114		
8		Wykonanie poręczy z rur stalowych o $\varnothing$ 60mm (pochwyt górny) obmiar: <b>28,00m</b>	m	28,00		
9		Wykonanie poręczy z rur stalowych o $\varnothing$ 40mm (przeciągi) obmiar: <b>140,00m</b>	m	140,00		
10		Betonowanie słupków żelbetowych betonem B-25 obmiar: <b>0,48m3</b>	m3	0,48		
11		Dwukrotne malowanie słupków żelbetowych balustrady farbą chlorokauczukową na białą obmiar: <b>11,87m2</b>	m2	11,87		
12		Dwukrotne malowanie słupków żelbetowych balustrady farbą chlorokauczukową na czerwono-1 szt. czapka obmiar: <b>0,13m2</b>	m2	0,13		
13		Malowanie rur stalowych o średnicy 60mm zestawem farb polowinilowych o grub. każda 80 mikronów (podkładowa, międzywarstwowa, powierzchniowa) - pochwyt na białą obmiar: <b>5,28m2</b>	m2	5,28		
14		Malowanie rur stalowych o średnicy 50mm zestawem farb polowinilowych o grub. każda 80 mikronów (podkładowa, międzywarstwowa, powierzchniowa) - przeciągi na niebiesko obmiar: <b>17,58m2</b>	m2	17,58		
<b>Razem (netto)</b>						
Podatek VAT 23%						
<b>Razem (brutto)</b>						

Słownie w zł brutto: .....

Miejscowość, data .....

.....  
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)