

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE B

naprawa poboczy i likwidacja zastoiska wody w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Brańsk - Ciechanowiec

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY					
1	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny				
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na zjazdach str. prawa, grub. warstwy do 15 cm	m3	12,000		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
2	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozbranie części przelotowej przepustów z rur betonowych fi 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	35,000		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
02.01.00 WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH					
3	Wykopy w gruntach kat. I-V				
1	Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie z wywozem urobku (kopanie rowu)	m3	60,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
4	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm na zjazdach	m2	250,000		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW					
5	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
1	Umocnienie brukowcem 16-20 cm, na podsypce cementowo - piaskowej skarp przepustów pod zjazdami	m2	60,00		
6	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 20 cm wraz z odwiezieniem ścinki	m2	4 455,00		
2	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	606,25		
06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
7	Przepusty pod zjazdami				
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	30,00		
2	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 50 cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	12,00		
06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
8	Oczyszczenie rowów				
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	1 051,00		
9	Oczyszczenie przepustów				
1	Oczyszczenie przepustów rurowych fi 40 cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy	m	35,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy