

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE C

naprawa poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa, m. Stare Berezowo str. lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
02.03.00 NASYPY					
1	Nasypy (niezbrojone) z gruntów Kat. I-IV				
1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m3	7,50		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.01.00 NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE					
2	Nawierzchnie żwirowe				
1	Wykonanie nawierzchni, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	14,000		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIE NIEPOWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW					
3	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
1	Umocnienie skarp nasypu brukowcem 16 - 20 cm ułożonym na podsypce cementowo piaskowej	m2	6,00		
06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
4	Przepusty pod zjazdami				
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	6,00		
06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
5	Oczyszczenie rowów				
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	20,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy