

PRZEDMIAR ZADANIE A

naprawa poboczy w ciągu dróg wojewódzkich Nr 640 i Nr 693 na terenie RDW w Siemiatyczach

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		
1	Remont skarp, rowów, poboczy		
1	<p>Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 20 cm wraz z odwiezieniem ścinki</p> <p>DW 693 str P 21+315 - 22+170 =>855 str L 21+252 - 21+600 => 348</p> <p>Razem $(855+348)*2 = 2\ 406$</p> <p>DW 640 str L 13+750 - 14+220=>470, 17+350 - 17+956=>606, 18+100 - 16+320=>220, 18+400 - 18+650=>250,</p> <p>Razem $(470+606+220+250)*1,5 = 2\ 319$ Razem 4725,00 m2</p>	m2	4 725,00
06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW		
2	Oczyszczenie rowów		
1	<p>Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm</p> <p>DW 693 str. P 21+315 - 21+600=>285; str. L 21+252 - 21+600=>348</p> <p>Razem 633,00 m</p>	m	633,00