

PRZEDMIAR ZADANIE C

naprawa poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielski Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa, m. Stare Berezowo
str. lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
02.03.00	NASYPY		
1	Nasypy (niezbrojone) z gruntów Kat. I-IV		
1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem 5*(2*1,5/2) = 7,5 m3	m3	7,50
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
05.01.00	NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE		
2	Nawierzchnie żwirowe		
1	Wykonanie nawierzchni, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm 3,5*4 = 14,00 m2	m2	14,000
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		
3	Umocnienie powierzchniowe brukowcem		
1	Umocnie skarp nasypu brukowcem 16 - 20 cm ułożonym na podsypce cementowo piaskowej 3+3 = 6,00m2	m2	6,00
06.02.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW		
4	Przepusty pod zjazdami		
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej 6,00 m	m	6,00
06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW		
5	Oczyszczenie rowów		
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm 10+10 = 20,00 m	m	20,00