

KOSZTORYS OFERTOWY- zaû nr 1 do oferty

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku D browa Biaûstocka - Nowy Dwór w km 55+800 - 57+400			
1. 1.	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1.60 km		
1. 1. 2.	SST D 02.01.01 Usuni cie warstwy darniny o grubo ci do 10 cm za pomoc spycharek	1163.00 m3		
1. 1. 3.	SST D 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	2765.40 m2		
1. 1. 4.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o r. 16-25 cm kopark podsi biern w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotno ci	12.00 szt.		
1. 2.	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1. 2. 1.	SST D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ÿ ki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odkÿad sam.samowÿjad.	4515.60 m3		
1. 2. 2.	SST D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ÿ ki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowÿjad. wraz z formowaniem i zag szczeniem nasypu.(Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego ródÿa poboru.)	1201.20 m3		
1. 2. 3.	SST D 02.01.01 Wykopy oraz przekopy o gÿ b.do 3.0 m wyk.na odkÿad koparkami podsi biernymi o poj.ÿ ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykop pod ÿawy wirowe na zjazdach i skrzy owaniach z drogami podporz dkowanymi.	35.10 m3		
1. 2. 4.	SST D 02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ÿ ki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na uzupeÿnienie poboczy wraz z formowaniem i zag szczeniem gruntu w nasypie.(mieszanka gruntu z wykopu z destruktem bitumicznym i tÿuczniem)	480.00 m3		
1. 3.	D-04.00.00 PODBUDOWY			
1. 3. 1.	SST D 04.01.01 Profilowanie i zag szczenie podÿb a wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	3373.80 m2		
1. 3. 2.	SST D 04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	4228.60 m2		
1. 3. 3.	SST D 04.04.01 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	3373.80 m2		
1. 3. 4.	Wyrównanie istniej cej podbudowy kruszywem naturalnym zag szczanym mechanicznie o gr. od 8 cm	701.00 m3		
1. 3. 5.	SST D 04.03.01 Skropienie emulsj asfaltow nawierzchni drogowych - istniej ca podbudowa przed wykonaniem warstwy wyrównawczej.	2919.60 m2		
1. 3. 6.	SST D-05.03.05b Wyrównanie istniej cej podbudowy mieszanek minerano-bitumiczn asfaltow mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-3.	916.00 t		
1. 3. 7.	SST D 04.07.01a Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16P.	2959.00 m2		
1. 3. 8.	SST D 04.03.01 Skropienie emulsj asfaltow nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy wi cej.	2848.50 m2		
1. 3. 9.	SST D 04.03.01 Skropienie emulsj asfaltow nawierzchni drogowych przed uÿb eniem warstwy scieralnej.	10455.00 m2		

1. 4.	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1. 4. 1.	SST D 05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km z przeznaczeniem na uzupełnienie poboczy po zmieszaniu z tłuczniem kamiennym uzyskanym z rozbiórki podbudowy.	3706.50 m2		
1. 4. 2.	SST D 05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 6 cm (warstwa wi ca). Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16W.	3703.50 m2		
1. 4. 3.	SST D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) . Przy wykonaniu nawierzchni nale y uwzgl dnic wykonanie wciniek i u ycie ta my uszczelniaj cej po y czenia poprzeczne i pod y ne warstwy cieralnej. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3 AC 11S	10455.00 m2		
1. 5.	D-06.00.00 ROBOTY WYKO CZENIOWE			
1. 5. 1.	SST D 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o podwy szonej wytrzymało ci SN 8 o rednicy 50 cm wraz z wykonaniem jawy wirowej o grubo ci 30 cm.	117.00 m		
1. 5. 2.	SST D 06.01.01 Brukowanie wlotów i wylotów przepustów oraz ciaków skarpowych, brukowcem 16-20 z kamienia narzutowego na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wype Źnione zapraw cementow	96.00 m2		
1. 5. 3.	SST D 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	7567.00 m2		
1. 5. 4.	SST D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III z nadaniem w y a ciwych spadków poprzecznych.	7022.00 m2		
1. 6.	D 07.00.00 URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU			
1. 6. 1.	SST D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farb rozpuszczalnikow bia y odblaskow - linie segregacyjne i kraw dziowe ci g e malowane mechanicznie.	301.00 m2		
1. 6. 2.	SST D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farb rozpuszczalnikow bia y odblaskow - linie segregacyjne i kraw dziowe przerywane malowane mechanicznie	199.00 m2		
1. 6. 3.	SST D 07.05.01 Bariery ochronne 3-linowe N2, W4, ASI-A.	240.00 m		
1. 7.	INNE ROBOTY			
1. 7. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 rycza y		
1. 7. 2.	Inwentaryzacja powykonawcza.	1.00 rycza y		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT 23%:		
		OGÓŁEM:		