

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik 1 b

Adaptacja budynku biurowo – magazynowego na potrzeby					
Lp.	Opis	Jedn. ob.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
2.	TERMOMODERNIZACJA				
2.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m ² - wejście główne	szt.	1		
2.1.2	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m ²	szt.	4		
2.1.3	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na węgarkach do późniejszego docieplenia - powierzchnia odbicia do 5m ²	m ²	29		
2.2	TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH				
2.2.1	Odkopanie ścian fundamentowych	m ³	125,88		
2.2.2	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką mokłą	m ²	171,75		
	- oczyszczenie mechaniczne i zmycie				
2.2.3	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką mokłą	m ²	171,75		
	- gruntowanie preparatem wzmacniającym				
2.2.4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2cm metodą lekką mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	76,73		
	- CZĘŚĆ NIEOGRZEWANA				
2.2.5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12cm metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	95,022		
	- CZĘŚĆ OGRZEWANA				
2.2.6	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubekowej bez gruntowania powierzchni	m ²	171,75		
2.2.7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	45,872		
2.2.8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2cm metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	0,032		
	- CZĘŚĆ NIEOGRZEWANA				
2.2.9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą lekką mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	0,192		
	- CZĘŚĆ OGRZEWANA				
2.2.10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	0,224		
2.2.11	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	3,2		
2.2.12	Gruntowanie podłoża pod tynk elewacyjny	m ²	46,096		
2.2.13	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk mozaikowy grupa B, kruszywo grube - 1,5 mm	m ²	49,096		
2.3	TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN PARTERU I PIĘTRA				
2.3.1	Naprawa spękań ściany szczytowej w narożu budynku	m	5,5		
2.3.2	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką mokłą	m ²	508,93		
	- oczyszczenie mechaniczne i zmycie				
2.3.4	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką mokłą	m ²	508,93		
	- gruntowanie preparatem wzmacniającym				
2.3.6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5cm metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	227,52		
	- CZĘŚĆ NIEOGRZEWANA				
2.3.7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15cm metodą lekką mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	281,41		

	- CZĘŚĆ OGRZEWANA				
2.3.8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m²	508,93		
2.3.9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5cm metodą lekką mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m²	4,293		
	- CZĘŚĆ NIEOGRZEWANA				
2.3.10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15cm metodą lekką mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - CZĘŚĆ OGRZEWANA	m²	18,469		
2.3.11	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m²	22,762		
2.3.12	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	197,16		
2.3.13	Gruntowanie podłoża pod tynk elewacyjny	m²	531,69		
2.3.14	Tynk elewacyjny silikonowy z efektem perlenia o strukturze kasza – kolor zgodnie z wytycznymi inwestora	m²	531,69		
2.4	RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE				
2.4.1	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m²	10,424		
2.4.2	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 120mm	m	91,96		
2.4.3	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 100mm	m	13,1		
2.4.4	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 120 mm	m	46,4		
2.4.5	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm	m	8,2		
2.4.6	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m²	29,588		
2.4.7	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m²	9,42		
2.4.8	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl. ponad 1m	szt.	29		
2.5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
2.5.1	Wymiana naświetli konstrukcji stalowo szklanej na naświetla z pustaków szklanych {demontaż naświetli }	m²	46,118		
2.5.2	Naświetla z pustaków szklanych	m²	46,118		
2.5.3	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m²	m²	26,18		
2.5.4	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych – drzwi wejścia głównego	m²	3		
2.6	ZADASZENIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO				
2.6.1	Zakup daszku aluminiowego	szt.	1		
2.6.2	Aluminiowe daszki nad drzwiami - montaż	m²	2,5		
2.7	OCIEPLENIE WRÓT				
2.7.1	Izolacja cieplna z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm	m²	13,838		
2.7.2	Obicie blachą powlekaną wewnętrznej powierzchni drzwi	m²	13,838		
2.7.3	Obicie blachą trapezową niskiego tłoczenia zewnętrznej powierzchni drzwi	m²	41,514		
2.8	REMONT DACHU				
2.8.1	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości pokrycia dachu z blachy trapezowej	m²	629,89		
2.8.2	Malowanie pędzlami blachy trapezowej	m²	629,89		
2.8.3	Pokrycie dachów blachą trapezową	m²	28,402		
2.8.4	Naprawa i odmalowanie istniejących wywietrzaków cylindrycznych	szt.	3		
2.8.5	Montaż wywiewek wentylacyjnych z PCV	szt.	12		
2.8.6	Układanie podbitki z blachy stalowej trapezowej powlekanej matowej na ruszcie na okapach poza ścianami	m²	27,588		
2.9	PODESTY WEJŚCIOWE				
2.9.1	Wykonanie podestów wejściowych żelbetowych	m³	6,31		
			Razem netto:		
			Podatek VAT.....%		

