

## PRZEDMIAR

na remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 693 Kleszczele - Siemiatycze,  
w km 31+650 - 32+590

	Kod OST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	01.01.01	Oddtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,940
1	11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym. <i>droga wojewódzka nr 693 w km 31+650 - 32+590 (0,940km)</i> <i>Przyjęto do przedmiaru 0,940km</i>	km	0,940
2	05.03.11	Recykling (frezowanie)	km	150,000
1	32	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5cm, odwiezienie urobku na odl. do 5km.	m2	150,000
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>				
2	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	5 264
1	14	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych. <i>droga wojewódzka nr 693 w km 31+650 - 32+590</i> <i>940m x 5,6m = 5 264,0m2</i> <i>Przyjęto do przedmiaru 5 264,0m2</i>	m2	5 264
2	32	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna).	m2	5 264
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
3	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	m2	5 264
1	142	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, dowożonej z odl. 15km. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm <i>Przyjęto do przedmiaru 5 264,0m2</i>	m2	5 264
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
4	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	m3	188
1	31	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie. <i>1,0m x 0,1m x 940m x 2 = 188,00m3</i> <i>Przyjęto do przedmiaru 188m3</i>	m3	188
<b>INNE</b>				
5	*	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1
6	*	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.		1