

## Kosztorys ofertowy- zał. nr 1 do oferty

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	<b>Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki ul. Kry ska w Sokółce od km 0+855 do km 1+815</b>				
1. 1.	<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1. 1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.96 km		
1. 2.	<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>				
1. 2. 1.	<b>KNNR 00-06-1005-0700</b>	SST D 04.03.01. Skropienie emulsj asfaltow nawierzchni drogowych przed uję niem warstwy scieralnej.	6967.40 m2		
1. 3.	<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
1. 3. 1.	<b>KNNR AT-03-0102-0100</b>	SST D 05.03.11. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległó do 15 km w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego.	6967.40 m2		
1. 3. 2.	<b>KNNR 00-06-0309-0200</b>	SST D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 5 cm (warstwa cieralna) . Przy wykonaniu nawierzchni nale y uwzgl dnic wykonanie wciniek i u ycie ta my uszczelniaj cej poų czenia poprzeczne i podju ne warstwy cieralnej. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3 AC 11S	6967.40 m2		
1. 4.	<b>INNE ROBOTY</b>				
1. 4. 1.	<b>KNNR 02-31-1406-0200</b>	SST D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla krtek ciekowych ulicznych	8.00 szt.		
1. 4. 2.	<b>KNNR 02-31-1406-0300</b>	SST D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla wųzów kanaųwowych	4.00 szt.		
1. 4. 3.	<b>KNNR 02-31-1406-0400</b>	SST D 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych i gazowych	1.00 szt.		
1. 4. 4.	<b>ANALIZA WÚASNA</b>	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
			<b>RAZEM :</b>		
			<b>Podatek VAT 23%:</b>		
			<b>OGÓúEM:</b>		

Słownie: 0 .

õ õ õ õ õ õ õ ..dn. õ õ õ õ õ õ .

\_\_\_\_\_  
/pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy/

