

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE A

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 693 Kleszczele - Siemiatycze, w km 34+500 - 34+790
w m. Siemiatycze

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,290		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
2	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie krawężników betonowych	m	24,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
3	Koryto				
1	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 20 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku	m2	80,00		
2	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 30 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku	m2	203,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
4	Podbudowa z kruszyw kamiennych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 25 cm	m2	203,00		
04.07.00 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH					
5	Podbudowa z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	145,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE					
6	Nawierzchnie z tłucznia				
1	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na zjazdach, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	80,00		
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
7	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3				
1	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	1 800,00		
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	1 935,00		
8	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze	m2	97,00		
9	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej				
1	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku nowej i istniejącej nawierzchni	m2	290,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW					
10	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
1	Umocnienie dna skarp przepustów brukowcem z kamienia polnego ułożonego na podsypce c-p, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	24,00		

11	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki	m2	870,00		
2	Lokalne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem	m3	87,00		
06.02.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW				
12	Przepusty pod zjazdami				
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	18,00		
06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW				
13	Oczyszczenie rowów				
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	560,00		
14	Oczyszczenie przepustów				
1	Oczyszczenie przepustów rurowych fi 40 cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy	m	25,00		
15	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe				
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, białą - linie segregacyjne i krawędziowe	m2	140,00		
D-08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG				
08.01.00	KRAWĘŻNIKI				
16	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie z oporem z bet B-15	m	24,00		
D-10.00.00	INNE ROBOTY				
17	Inne roboty				
1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,00		
2	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy 1,00 szt.	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy