

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE B

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 640 Siemiatycze - Adamowo - granica państwa,
w km 1+090 - 2+010

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,920		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
2	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Rozebranie części przelotowej przepustów fi 40 cm	m	14,00		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
02.01.00 WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH					
3	Wykopy w gruntach kat. I-V				
1	Wykonanie wykopów (rowu przydrożnego) z odwiezieniem urobku	m3	375,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA					
4	Koryto				
1	Koryto wykonane na całej szerokości zjazdów w gruncie kat I-II głębokość koryta 20cm	m2	215,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE					
5	Nawierzchnie z tłucznia				
1	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	215,00		
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3				
1	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5 704,00		
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5 612,00		
7	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze	m2	5 704,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW					
8	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
1	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20 cm z kamienia polnego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	28,00		
9	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki	m2	2 300,00		
2	Lokalne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem	m3	230,00		
06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
10	Przepusty pod zjazdami z rur PEHD				
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm	mb	42,00		
06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
11	Oczyszczenie rowów				
1	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp rowu, grub. namułu 20 cm	mb	1 060,00		

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME					
12	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe				
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe, malowane mechanicznie	m2	175,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
13	Inne roboty				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23% :

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy: