

Kosztorys ofertowy- Zadanie C					
Naprawa chodnika w m. Topczewo w ci ęgu drogi wojewódzkiej nr 681 Roszki Wod ki - Źąpy - Bra sk - Ciechanowiec od km 25+187 do km 25+470(strona Prawa),oraz w km 25+481do km 25+558 (strona Lewa)					
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie chodników.					
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilo jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Warto
1	2	3	4	5	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 681 od km 25+187 do km 25+470(str P),oraz 25+481 do km 25+558(str L) ,km 25+220, kraw nik do 25+247	km	0,381		
2	Rozebranie chodników z pŹyt betonowych 35x35x5 cm, uŹy onych na podsypce piaskowej	m2	117,4		
3	Rozebranie kraw ników betonowych,uŹy onych na podsypce cementowo - piaskowej	m	381		
4	Rozebranie obrze y betonowych	m	77		
5	Rozebranie Źaw podkraw nikowych z betonu	m3	26,7		
6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m3	58		
PODBUDOWY					
7	Koryto wykonane na caŹej szeroko ci jezdni lub chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, gŹy boko koryta, gŹy boko koryta 20 cm	m2	515		
8	Koryto wykonane na caŹej szeroko ci jezdni lub chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, gŹy boko koryta, gŹy boko koryta 30 cm	m2	79,2		
9	Profilowanie i zag szczenie podŹy a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV	m2	604		
10	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,,warstwa góna grubo warstwy 8 cm	m2	515		
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo warstwy 20 cm - wjazdy i chodnik	m2	79,2		
12	Wyrównanie istniej cej nawierzchni mieszanek mineralno- asfaltow grysowo- wirow	t	9,52		
NAWIERZCHNIE					
13	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubo ci 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny ypeŹnione piaskiem - zjazdy	m2	89		

ELEMENTY ULIC					
14	Ustawienie krawników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	381		
15	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	515		
16	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zapraw cementow - chodnik	m	274		
17	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zapraw cementow - zjazdy	m	42		
INNE					
18	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych(strLiP)	szt.	3		
Warto netto					
podatek VAT 23%					
Warto brutto					

Słownie: 0 ..

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..
Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta