

### PRZEDMIAR Zadanie A

<b>Udro nienie rowu oraz naprawa przepustów w ci gu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wod ki- úapy- Po wi tne- Bra sk- Ciechanowiec w km od 27+208 do km 27+720 str. lewa</b>				
	Kod SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
1	2	3	Nazwa 4	Ilo 5
<b>D 01.00.00</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D 01.02.00</b>	<b>Roboty w zakresie usuwania gleby</b>		
	<b>D 01.02.02</b>	<b>Zdj cie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny</b>		
1	3	Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem na odl. 0 km, grub. warstwy do 15 cm $1,2*512*0,1=61,44 \text{ m}^3$	m3	61,44
	<b>D 01.03.00</b>	<b>Roboty rozbiórkowe, usuni cie i ochrona drzew</b>		
	<b>D 01.03.02</b>	<b>Rozbiurka budowli in ynieryjnych</b>		
2	22	Rozebranie cz ci przelotowej przepustów z rur betonowych fi 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	16
	<b>D 01.03.25</b>	<b>Usuni cie zadrzewie i ochrona drzew</b>		
3	4	cinanie drzew bez utrudnie o r. 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dju yc, gaŷ zi i karpiny na odl. do 0 km (pozycja zast pcza dla karczowania pni oraz ich wywiezienia na odl. do 0 km)	szt.	17
4	23	Karczowanie krzaków i podszycia ilo ci sztuk krzaków 1000/ha $(100*1,5)/10000=0,015 \text{ ha}$ - strona lewa	ha	0,015
	<b>01.03.35</b>	<b>Wywiezienie gruzu</b>		
5	1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ... km $(2*3,14*0,2)*0,08*16= 1,61 \text{ m}^3$	m3	1,61
<b>D 06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKO CZENIOWE</b>		
	<b>D 06.01.00</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków</b>		
	<b>D 06.01.01</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem</b>		
6	1	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I - III $(1,1+0,7+0,4)*512=1126,4 \text{ m}^2$	m2	1126,4
	<b>D 06.01.03</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe brukowcem</b>		
7	24	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia polnego na zaprawie cementowej $(0,6+2,0)/2*1*0,2*6= 1,56 \text{ m}^3$	m3	1,56
<b>D06.04.00</b>		<b>OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW</b>		
	<b>06.04.01</b>	<b>Oczyszczenie rowów</b>		

8	2	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm (poz. zast. pcz. dla grubości namułu do 40 cm)	m	512,00
<b>INNE</b>				
9	WZP.2511.12.2015 z dnia 29.06.2015 r.	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm na nawierzchni z pospółki grubości 15 cm	m	25,00