

KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni drogi woj. Nr 647 D by - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski
na odcinku granica województwa - Turo I od km 11+178 do km 13+250

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Cena jednostkowa	Warto
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.00	ROBOTY POMIAROWE				
	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy punktów wysokościowych				
1	D 01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	2,072		
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D 04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZANIEM PODŹŁOŻA				
	D.04.01.01	Koryto				
2	D 04.01.01.03	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-IV, gęb. koryta 30cm z odwiezieniem urobku	m2	4 622,69		
	D.04.01.02	Profilowanie i zag szczenie podłoża				
3	D.04.01.02.03	Profilowanie i zag szczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV	m2	4 622,69		
	D.04.03.01	Oczyszczenie				
4	D 04.03.01.04	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	2 072,00		
	D.04.03.02	Skropienie				
5	D 04.03.02.03	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsji asfaltowych (podbudowa kruszywowa)	m2	2 926,42		
6	D 04.03.02.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsji asfaltowych (warstwa wiązająca bitumiczna)	m2	4 660,10		
	D.04.04.00	Podbudowa z kruszyw stabilizowana mechanicznie				
7	D 04.04.01.01 D 04.04.02.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem jękanym w ilości 35%, grubość warstwy po zag szczeniu 20cm	m2	3 664,21		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D 05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
8	D 05.03.05.05	Wykonanie warstwy wiązującej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 4cm	m2	261,65		
9	D 05.03.05.08	Wykonanie warstwy wiązującej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 8cm	m2	2 326,45		
10	D 05.03.05.27	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 4cm	m2	257,40		
11	D 05.03.05.28	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 5cm	m2	4 191,25		
	D.05.03.11	Frezowanie				
12	D 05.03.11.03	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku, grubość warstwy 5cm.	m2	2 072,00		
	D.05.03.27	Zabezpieczenie geosiatki nawierzchni asfaltowej przed spłukaniem odbitymi				
13	D 05.03.27.02	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią	m2	4 144,00		

	D.06.00.00	ROBOTY WYKO CZENIOWE				
	D 06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW				
	D.06.01.03	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
14	D 06.01.03.27	Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm ułożone na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	99,40		
	D.06.01.10	Remont skarp, rowów, poboczy				
15	D 06.01.10.10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółki wraz z zagłazowaniem.	m3	207,20		
	D 06.02.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUG ROWÓW				
	D.06.02.01	Przepusty pod zjazdami z rur PEHD				
16	D 06.02.01.02	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 40cm, ułożonych na żłobie fundamentowej wirowej	m	130,00		
17	D 06.02.01.03	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 50cm, ułożonych na żłobie fundamentowej wirowej	m	60,00		
	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów				
18	D 06.04.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 10cm	m	3 954,00		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG				
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe na żłobie betonowej				
19	D 08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm wraz z wykonaniem żłoby z oporem z betonu C12/15 (B15)	m	15,70		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
20	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
21	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
			Razem:			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem:			

[illegible]

dn. õ õ õ õ

Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)